

令和7年度四万十市立中村南小学校門扉改修工事

記号	摘要
KC	建築コスト情報 2025.秋号
KB	建設物価 2025.11月号
ST	建築施工単価 号
M*	業者見積からの積算単価
K*	定価からの積算単価
B	歩掛による単価

金 抜 設 計 書

四 万 十 市

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I 門扉工事						
1 門扉改修工事		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 門扉改修工事						
大型引戸門扉 H=1400、開口W=6000	グラフェードNi型 同等品以上可 アルミ シリンダー錠、落し棒、スチールレール	1.0	組			M*
同上 運搬取付費		1.0	式			M*
コンクリート基礎 FC-21-15-20 W=800	材工共 土工、鉄筋、型枠、左官共	1.0	式			B 別紙明細
カッター切	コンクリート	14.4	m			KC
コンクリート土間撤去	積込共	1.5	m3			KC
既存門扉撤去	スチール引戸門扉 L3210 積込共	1.0	組			M*
運搬費 コンクリートガウ	2t車 4.5km以下 DID区間有 無筋コンクリート	1.5	m3			B
〃 鉄くず	4t車 4.5km以下 DID区間有	1.0	台			B
処分費 コンクリートガウ	無筋コンクリート	1.5	m3			M*
〃 鉄くず		280.0	kg			KB
高圧洗浄	既存 下地処理共	51.1	m ²			KC
防水形複層塗材E	既存 下地調整共	51.1	m ²			KC
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【別紙明細】						
a 土・地業工事						
人力掘削		1.5	m3			KC
積込運搬		1.5	m3			B
残土処理		1.5	m3			M*
砕石(再生材)		1.0	m3			KC
b 鉄筋工事						
異形鉄筋	D10	68.3	kg			KB
加工組立		68.3	kg			KC
鉄筋運搬		68.3	kg			KC
c コンクリート工事						
コンクリート	FC-21-15-20	2.1	m3			KB
打設手間(人力)		2.1	m3			B
d 左官工事						
金コテ直押エ		10.2	m ²			KC

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費積上げ分						
交通誘導警備員B		5.0	人			KB
計						