

令和7年度西土佐総合保健施設医師住宅3号新築工事(建築主体・電気設備工事)

記号	摘要
KC	建築コスト情報 2025.10月 号
KB	建設物価 2025.12月号
ST	建築施工単価 月号
M*	業者見積からの積算単価
K*	定価からの積算単価
B	歩掛による単価
S	設備協会単価

金 抜 設 計 書

四 万 十 市

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 建築主体工事		1	式			
II 電気設備工事		1	式			
直接工事費計						
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			
共通費計						
合計						
消費税	10%					
総合計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 建築主体工事						
1 仮 設 工 事		1	式			
2 土・地業工事		1	式			
3 鉄筋工事		1	式			
4 コンクリート・型枠工事		1	式			
5 防水・塗装工事		1	式			
6 左官・タイル工事		1	式			
7 木工事		1	式			
8 屋根・とい工事		1	式			
9 金属工事		1	式			
10 鋼製建具・ガラス工事		1	式			
11 木製建具・家具工事		1	式			
12 内外装工事		1	式			
13 ユニット・その他工事		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 仮 設 工 事						
やり方		86.5	m ²			KC
墨出し		80.2	m ²			KC
養生		80.2	m ²			KC
竣工時清掃		80.2	m ²			KC
外部足場 3か月	くさび緊結足場(手摺先行) W=600	1.0	式			KC
垂直養生 3か月	養生シート、防災	1.0	式			KC
内部足場 2か月	脚立程度 並列	1.0	式			KC
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 土・地業工事						
根切り	機械 0.28m3	37.2	m3			B
埋戻し	機械 0.28m3	5.9	m3			B
残土積込		31.4	m3			B
残土運搬	4t 7.5km以内 DID区間無	31.4	m3			B
残土処分費		31.4	m3			M*
機械運搬費		1.0	式			B
碎石(再生材)		13.2	m3			KC
土間シート		80.2	m ²			KC
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 鉄筋工事						
異形鉄筋 D10	SD295A	1.0	t			KB
〃 D13	〃	2.1	t			KB
加工組立		3.0	t			KC
鉄筋運搬費	4t	3.0	t			KC
スクラップ控除	H2	0.1	t			KB
ワイヤーメッシュ	6×100×100	3.2	m ²			KB
ワイヤーメッシュ敷		3.2	m ²			KC
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 コンクリート・型枠工事						
捨コンクリート	FC=18 SL=15	4.6	m3			KB
基礎コンクリート	品質基準強度 FC=21+3 SL=15	26.7	m3			KB
土間コンクリート	FC=21 SL=15	3.8	m3			KB
コンクリート打設手間	捨コンポンプ	4.6	m3			KC
〃	基礎、スラブ ポンプ	26.7	m3			KC
〃	土間 人力	3.8	m3			B
ポンプ圧送費		1.0	式			KC
普通型枠		68.3	m ²			KC
打放し型枠	B種	33.5	m ²			KC
型枠運搬	4t	102.0	m ²			KC
面木		38.2	m ²			KC
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 防水・塗装工事						
シーリング	外壁、窓廻り 変成シリコン系 10x10	152.0	m			KC
〃	内部 変成シリコン系 10x10	6.3	m			KC
〃	木建ガラスシール 5x5	8.0	m			KC
EPG塗	破風、鼻隠し	11.4	m ²			KC
AEP塗	ケイカル板、庇 破風板	44.0	m ²			KC
UC塗	木部 2回塗	2.2	m ²			KC
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6 左官・タイル工事						
コンクリート直押エ	犬走り等	17.3	m ²			KC
タイル下地モルタル塗木コテ押エ	玄関・幅木、ポーチ等	13.4	m ²			KC
床 150角フロアタイル張り	ノスリフ 磁器質 材工	12.3	m ²			M*
床 階段タイル	150角垂れ付き段鼻 材工	11.7	m			M*
基礎天端 セルフヘリング	t=12 W=160	86.7	m			KC
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7 木工事						
構造材 床 土台	桧特1 120*120	1.3968	m3			M*
〃 大引	杉特1 105*105	0.6287	m3			M*
〃 根太	桧特1 45*45	0.1299	m3			M*
〃 根太、大引受	桧特1 105*105	0.1103	m3			M*
〃 根太、大引受	桧特1 60*90	0.2106	m3			M*
〃 根太、大引受	桧特1 45*90	0.1701	m3			M*
〃 根太、大引受	桧特1 65*105	0.0252	m3			M*
構造材 軸 管柱	桧特1 105*105 3m	1.9082	m3			M*
〃 管柱	桧特1 120*120 3m	0.0864	m3			M*
〃 柱	桧特1 75*75	0.0450	m3			M*
〃 間柱、気流止め	桧特1 30*105	0.7718	m3			M*
〃 間柱	桧特1 30*60	0.0270	m3			M*
〃 間柱	桧特1 45*105	0.1845	m3			M*
〃 間柱	桧特1 45*45	0.0203	m3			M*
〃 筋違	桧特1 45*105 3m	0.4541	m3			M*
〃 まぐさ等	桧特1 45*105	0.2554	m3			M*
〃 まぐさ等	桧特1 105*105	0.0552	m3			M*
〃 まぐさ等	桧特1 75*75	0.0169	m3			M*
構造材 小屋 梁、桁	桧特1 105*300	0.1260	m3			M*
〃 〃	杉特1 105*150	0.5828	m3			M*
〃 〃	杉特1 105*180	0.0378	m3			M*
〃 〃	杉特1 105*210	1.4112	m3			M*

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造材 小屋 梁、桁	杉特1 105*240	0.8064	m3			M*
" "	杉特1 105*270	0.2268	m3			M*
" "	杉特1 105*300	0.4410	m3			M*
" 小屋束	杉特1 105*105	1.0148	m3			M*
" 棟木	杉特1 105*150	0.2205	m3			M*
" モヤ	杉特1 105*105	1.1251	m3			M*
" タル木	桧特1 45*90	1.2150	m3			M*
" 小屋筋違 等	桧特1 18*90	0.2786	m3			M*
" コマイ、ヨト	桧特1 18*90	0.0810	m3			M*
" 小庇	桧特1 30*120	0.0360	m3			M*
天井下地野縁等	桧 36*36	1.4191	m3			M*
胴縁	桧 21*45	0.3585	m3			M*
胴縁	桧 15*45	0.3114	m3			M*
造作材 雑巾摺	杉 24*24	0.0162	m3			M*
タタミ寄	桧 36*60	0.0108	m3			M*
見切	桧 45*45	0.0122	m3			M*
見切	桧 25*25	0.0013	m3			M*
框	桧 45*105	0.0095	m3			M*
面台	桧集成 30*300	0.0270	m3			M*
面台	桧集成 25*170	0.0170	m3			M*
面台	桧集成 25*150	0.0038	m3			M*
面台	桧集成 25*135	0.0034	m3			M*
鴨居・戸当	桧 25*90	0.0450	m3			M*

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷居	桧 45*60	0.0378	m3			M*
敷居	桧 45*105	0.0237	m3			M*
敷居	桧 45*120	0.0162	m3			M*
敷居	桧 45*180	0.0243	m3			M*
建具枠	桧 25*180	0.2160	m3			M*
額縁	桧 25*135	0.1758	m3			M*
額縁	桧 25*150	0.0450	m3			M*
大工手間		1.0	式			B
手元手間		1.0	式			B
釘・金物		1.0	式			B
構造用合板 t=28	材/ミ 床下地 実寸	69.1	m ²			M*
耐水ラワン合板 t=12	材/ミ	9.2	m ²			M*
構造用合板 t=15	材/ミ 野地板 特類	136.0	m ²			M*
構造用合板 t=12	材/ミ 野地板 特類	2.2	m ²			M*
アンカーボルト	M12, L=400	80.0	本			M*
火打金物		38.0	箇所			M*
告示 筋違金物	BP2	64.0	個			M*
告示柱金物	告示(は)対応 5kN	80.0	箇所			M*
告示柱金物	告示(へ)対応 HDコーナー	20.0	箇所			M*
告示柱金物 ホールダウン金物	告示(と)対応 HD15	8.0	箇所			M*
ホールダウン用アンカーボルト	M16	4.0	本			M*

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホールダウン用ボルト	M16 片ネジ	4.0	本			M*
タル木取付金物	タル木ドメ SD	298.0	個			M*
梁受け金物	ツメあり 105*210用	2.0	箇所			M*
基礎パッキン	W=120	70.3	m			M*
気密パッキン	W=120	16.3	m			M*
柱脚金物	ボーチ	2.0	箇所			M*
防蟻処理	土壌、木部	80.2	m ²			M*
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8 屋根・とい工事						
SGL遮熱ちぢみ塗装鋼板 t=0.35 段葺	スーパ-ガルテ外同等品 断熱材裏打ち品	125.0	m ²			M*
ゴムアスルーフィング		127.0	m ²			M*
換気棟	既製品	12.2	m			M*
庇	GLカラー鋼板 t=0.4	2.2	m ²			M*
軒先唐草	SGL遮熱ちぢみ塗装鋼板 t=0.35	24.2	m			M*
ケラバ包み	SGL遮熱ちぢみ塗装鋼板 t=0.35	23.1	m			M*
軒樋	塩ビカラー角120 SUS金物共	24.2	m			M*
縦樋	塩ビカラーφ75 SUS控金物共	22.7	m			M*
落し口	75用	6.0	箇所			M*
エルボ	75用	12.0	個			M*
外壁見切り	GLカラー鋼板 t=0.5	5.5	m			M*
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9 金属工事						
土台水切り t=0.4	材工 GLカラー鋼板 防鼠タイプ	37.0	m			M*
天井点検口	材工 アルミ450*450	1.0	箇所			M*
床下点検口	材工 アルミ450*450、断熱仕様	3.0	箇所			M*
鋼製束	L=365	42.0	箇所			M*
SUS手摺(ホーチ) HL仕上げ	柱φ34、手摺φ38φ34 2段 1.3m	2.0	箇所			M*
SUSハンガーパイプ	φ32	2.7	m			M*
物干金物 吊下げ型 調整式(ワイドタイプ)	L=820 SATW-01-02同等品	1.0	箇所			M*
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10 鋼製建具・ガラス工事						
AD-1 玄関片開き戸	939*2330 枠共 ガラス組み込み	1.0	箇所			M*
AW-1 4枚引違い窓 テラス	2600*2030 SUS網戸、雨戸付 枠共	1.0	箇所			M*
AW-2 引違い窓 テラス	1690*2030 SUS網戸、シャッター雨戸付 枠共	2.0	箇所			M*
AW-3 引違い窓	1690*1170 SUS網戸、シャッター雨戸付 枠共	1.0	箇所			M*
AW-4 引違い窓	1235*970 SUS網戸付 枠共	1.0	箇所			M*
AW-5 引違い窓	1540*570 SUS網戸付 枠共	1.0	箇所			M*
AW-6 縦にり出し窓	640*1170 SUS網戸付 枠共	1.0	箇所			M*
AW-7 縦にり出し窓	405*970 SUS網戸付 枠共	1.0	箇所			M*
AW-8 にり出し窓	405*570 SUS網戸付 枠共	2.0	箇所			M*
AW-1 Low-Eグリーン3+A16+透明3G	601*1937	4.0	セット			M*
AW-2 Low-Eグリーン3+A15+透明4G	794*1937	4.0	セット			M*
AW-3 グリーン3+Ar13+透明1.3+Ar13+グリーン3G	811*1045	2.0	セット			M*
AW-4 グリーン3+Ar11+型4+Ar12+グリーン3G	583*845	2.0	セット			M*
AW-4 グリーン3+Ar11+型4+Ar12+グリーン3G	736*445	2.0	セット			M*
AW-6 グリーン3+Ar14+透明1.3+Ar14+3グリーンG	570*1072	1.0	セット			M*
AW-7 グリーン3+Ar12+型4+Ar13+グリーン3G	335*872	1.0	セット			M*
AW-8 グリーン3+Ar12+型4+Ar13+グリーン3G	335*472	2.0	セット			M*
強化型板 4mm	木建	0.6	m ²			KC
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11 木製建具・家具工事						
WD-1 3枚引き違い戸	ホリ合板	1.0	箇所			M*
WD-2 片引き戸	ホリ合板	1.0	箇所			M*
WD-3 引き違い戸+片引き戸	ホリ合板	1.0	箇所			M*
WD-4 片引き戸	ホリ合板	1.0	箇所			M*
WD-5 折れ戸 6枚	ホリ合板	1.0	箇所			M*
WD-6 片引き戸	ホリ合板	1.0	箇所			M*
WD-7 片引き戸	ホリ合板	1.0	箇所			M*
WD-8 両開き戸	ホリ合板	2.0	箇所			M*
Vレール	L=3000	4.0	個			M*
Vレール	L=2000	1.0	個			M*
専用調整戸車		12.0	個			M*
上吊引き戸金物一式 ダンパ付		4.0	個			M*
戸尻ゴム		8.0	個			M*
SUS引手		18.0	個			M*
片引き戸錠		1.0	個			M*
片引き戸錠 表示錠		1.0	個			M*
明かり窓		1.0	個			M*
折れ戸金物一式	L=2400	1.0	個			M*
スライド丁番		20.0	個			M*
掘込み取手		4.0	個			M*
金物運賃、手間一式		1.0	式			M*

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製建具取り付け搬入手間		1.0	式			M*
K-1 玄関 下駄箱	桧集成材、ホリ合板	1.0	箇所			M*
K-2 洗面脱衣 収納棚	ホリ合板	1.0	箇所			M*
S-1 キッチン、玄関 可動棚	ホリ合板 白ホリ棚、レールのみ	2.0	箇所			M*
木製家具取り付け手間		1.0	式			M*
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12 内外装工事						
床 桧フローリング t=15	材工 塗装品	43.6	m ²			B
フロー合板 t=15	材工	7.0	m ²			B
フロー合板 t=12	材工	9.0	m ²			B
ビニル床シート t=2.5	材工	9.2	m ²			M*
スタイロ量 t=55	材工	6.0	枚			M*
幅木 ソフト幅木 H=60	材工	14.0	m			M*
化粧幅木 H=60	材工	32.8	m			M*
壁 ビニルクロス	材工 準不燃 中級品	172.0	m ²			M*
キッチンパネル t=3.0	材工	2.1	m ²			B
サニタリーパネル t=3.0	材工	1.7	m ²			B
PB t=9.5	材工	23.8	m ²			M*
PB t=12.5	材工	171.0	m ²			M*
防水PB t=12.5	材工	23.5	m ²			M*
天井 ビニルクロス	材工 準不燃 中級品	71.5	m ²			M*
PB t=9.5	材工	71.5	m ²			M*
防湿フィルム	材工	80.2	m ²			M*
廻り縁 塩ビ見切り	材工	107.0	m			M*
外壁 窯素系サイディングボード t=16	材工 ヨコ張り 塗装品	101.0	m ²			M*
同質コーナー t=16	材工	31.7	m			M*
透湿防水シート	材工	118.0	m ²			M*
防水テープ	材工 W=50	52.2	m			M*
軒天 ケイカル板 t=6.0	材工	43.5	m ²			M*

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒天換気材(軒先・壁際タイ)	材工 GLカラー鋼板 t=0.35	39.6	m			M*
塩ビ見切り	材工	42.8	m			M*
防火破風板	材工 H=240 EPG	47.3	m			M*
EPS断熱材 t=90	材工 床 サツフォーム同等品	69.1	m ²			M*
高性能グラスウール t=105	材工 24K 壁	78.7	m ²			M*
グラスウール t=50	材工 16K 遮音壁	11.7	m ²			M*
ウレタンフォーム t=40	材工 一部基礎	8.9	m ²			M*
ウレタンフォーム t=20	材工 一部基礎	0.2	m ²			M*
高性能グラスウール t=155	材工 20K 天井	80.2	m ²			M*
発泡ウレタン 吹付	一液型	1.0	式			K*
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13 ユニット・その他工事						
木製システムキッチン L=2500	3口IH レンジフード 吊戸棚 取付共 リフィット同等品	1.0	式			M*
〃 キャビネット L=2570 H=850	リフィット同等品	1.0	式			M*
洗面化粧台	オンティース同等品	1.0	式			M*
ユニットバス	ぴったりサイズグランspa同等品 1650*1618	1.0	式			M*
カーテン(エコノクト程度) AW-1	L=2.66 H=2.0 取付共 1.5倍ヒダ 両開	1.0	箇所			M*
〃 AW-2	L=1.75 H=2.0 取付共 1.5倍ヒダ 両開	2.0	箇所			M*
〃 AW-3	L=1.75 H=1.3 取付共 1.5倍ヒダ 両開	1.0	箇所			M*
シャワーカーテン	L=1.66 H=2.0 取付共 1.5倍ヒダ 片引	1.0	箇所			M*
房掛		8.0	箇所			M*
タッセル		8.0	個			M*
カーテンレール	SUS ダブル L=2.66m	2.7	m			M*
〃	SUS ダブル L=1.75m	5.3	m			M*
〃	SUS シングルL=1.66m(天井埋込)	1.7	m			M*
ロールスクリーン 無地 ウォッシュابل生地	W600*H1100 取付費共	1.0	台			M*
郵便受け	LIXIL エクスポート同等品 W390xH190xD332.5	1.0	個			M*
アルミ目隠し格子	LIXIL フロクコートフェンスF1型同等品 T=20 H=2000	1.0	セット			M*
同上 取付施工費	切断加工共	1.0	式			M*
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ 電気設備工事						
1 幹線設備工事		1	式			
2 コンセント設備工事		1	式			
3 電話・情報配管設備工事		1	式			
4 TV共聴設備工事		1	式			
5 インターホン設備工事		1	式			
6 住宅火災警報器設備工事		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 幹線設備工事						
電線	EM-IE 5.5sqx1 管路	11.0	m			KC
ケーブル	EM-CET 38sq 管路	2.0	m			S
ケーブル	EM-CET 38sq コロシ	8.0	m			S
電線管	VE 16 露出	2.0	m			KC
電線管	HIVE 54 露出	2.0	m			S
電線管	VE 16 地中	2.0	m			S
電灯盤	図示 L-1	1.0	面			B
接地工事	D種 打込式 10Φ×1.5m	1.0	箇所			KC
引留金物	300L	1.0	個			S
電力量計収納函	スマートデザインタイプ	1.0	個			B
根切り	人力	0.3	m3			B
埋戻し	人力	0.3	m3			B
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 コンセント設備工事						
ケーブル	EM-EEF 1.6/2C コロガシ	21.0	m			KC
ケーブル	EM-EEF 1.6/3C コロガシ	69.0	m			KC
ケーブル	EM-EEF 2.0/2C コロガシ	130.0	m			KC
ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	109.0	m			KC
ケーブル	EM-CE3.5sq-3Cコロガシ	11.0	m			S
ケーブル	EM-CE5.5sq-3Cコロガシ	8.0	m			S
導入線	PF管路	25.0	m			S
導入線	管路	4.0	m			S
ケーブル	EM-CE 3.5sq-3C 管路	4.0	m			S
電線管	PF 16 インチ	25.0	m			KC
電線管	HIVE 22 露出	7.0	m			S
アウトレットボックス	OB 102X44 C共	37.0	個			KC
アウトレットボックス	OB 102X54 C共	2.0	個			KC
アウトレットボックス	OB 119X54 C共	7.0	個			S
スイッチボックス	1個用 C共	9.0	個			KC
スイッチボックス	2個用 C共	3.0	個			KC
プルボックス	150X150X150 VE製 WP	1.0	個			S
埋込スイッチ	1P15Ax1 ホタルネーム付 ワイトプレート	3.0	個			S
埋込スイッチ	1P15Ax2 ホタルネーム付 ワイトプレート	3.0	個			S
埋込スイッチ	1P15Ax5 ホタルネーム付 ワイトプレー	1.0	個			B
埋込スイッチ	3Wx1 ホタルネーム付 ワイトプレート	2.0	個			S
24時間換気用スイッチ取付	支給品取付	1.0	個			B

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気扇電源接続		4.0	箇所			B
給湯器リモコン取付	支給品取付	2.0	個			B
埋込コンセント(125V)	2P15A 樹脂プレート共	1.0	個			S
埋込コンセント(125V)	2P15A 抜止 樹脂プレート共	1.0	個			S
埋込コンセント(125V)	2P15A x2 樹脂プレート共	15.0	個			S
埋込コンセント(125V)	2P15A x2 ET付 樹脂プレート共	6.0	個			S
埋込コンセント(クーラー用)	2P15A/20A EET付 樹脂プレート共	3.0	個			S
埋込コンセント(250V)プラグ共	2P15/20A EET付	1.0	個			S
防水コンセント	2P15A x2 EET付 125V	1.0	個			S
EV・PHEVコンセント	2P15/20A E付x1	1.0	個			B
露出コンセント プラグ共	2P30A E付 (IHクッキングヒーター用)	1.0	個			S
露出コンセント	2P15A E付x2 125V	2.0	個			S
引掛ローゼット	埋込125V 6A コンセント付	3.0	個			S
照明器具	図示 A	1.0	台			B
照明器具	図示 B	1.0	台			B
照明器具	図示 C	1.0	台			B
照明器具	図示 D	1.0	台			B
照明器具	図示 E	9.0	台			B
照明器具	図示 F	1.0	台			B
照明器具	図示 G	1.0	台			B
照明器具	図示 H	1.0	台			B
照明器具	図示 I	1.0	台			B
電動機結線	7.5KW以下	1.0	台			S

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 電話・情報配管設備工事						
導入線	PF管路	15.0	m			S
電線	EM-IE 5.5sqx1 管路	8.0	m			KC
電線管	PF 22 インチ	15.0	m			S
電線管	VE 16 露出	2.0	m			KC
電線管	VE 16 地中	6.0	m			S
アウトレットボックス	OB 102X44 C共	1.0	個			KC
アウトレットボックス	OB 102X54 C共	2.0	個			KC
防雨入線カバー		1.0	個			S
電話・情報コンセント	6極4芯×1+CAT6×1 新金プレート共	1.0	個			B
端子盤	図示 T-1	1.0	面			B
接地工事	D種 打込式 10Φ×1.5m	1.0	箇所			KC
根切り	人力	1.0	m3			B
埋戻し	人力	1.0	m3			B
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 TV共聴設備工事						
ケーブル	EM-S5C-FB コロガシ	41.0	m			S
導入線	管路	2.0	m			S
電線管	HIVE 22 露出	2.0	m			S
アウトレットボックス	OB 102X54 C共	5.0	個			KG
直列ユニット	1端子・中間・BL CS-7F-7 樹脂プレート共	2.0	個			S
直列ユニット	1端子・端末・BL CS-7F-R 樹脂プレート共	1.0	個			S
分配器	2分配・BL CSD2	1.0	個			S
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 インターホン設備工事						
ケーブル	EM-AE 0.9-2C コロカシ	9.0	m			S
スイッチボックス	1個用 C共	1.0	個			KC
アウトレットボックス	OB 102X44 C共	1.0	個			KC
インターホン親機	図示 子機含む	1.0	台			B
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6 住宅火災警報器設備工事						
住宅火災警報器	ワイレス連動型 親機 煙型 光電式2種	1.0	個			B
住宅火災警報器	ワイレス連動型 子機 煙型 光電式2種	2.0	個			B
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費積上げ分						
揚重費		1.0	式			KB
仮囲い H=2000	単管シート張り 防災 3か月	51.0	m			KC
計						