

1. 補修工数量集計表

口屋内トンネル

工 種	種 別	名 称、仕 様	単 位	計 算 式	合 計	備 考
裏込注入工	ウレタン注入工	削孔、 t =240mm	孔	$7.4+4.4+7.5+7.4+7.4+7.2+7.0=48.3$ $48.3 \times 3/3=48.3$	49	3孔/3m
		注入管設置、HT20	孔	〃	49	
		発泡ウレタン（40倍）、セツフォーム40L	m3	27.99×1.1 （注入補正率）=30.8	31	※同等品以上
		目詰工、エポキシ樹脂	孔		49	
漏水対策工	線導水工	線導水（材料費除く）	m	14×8	112	
		充填材 ハイポソシコム120型	m	〃	112	
		接着剤 エポールT-1	kg	$112.0 \times 6.60/100$	7	6.60kg/100m
		プライマー ハイコートP-1000	kg	$112.0 \times 2.40/100$	3	2.40kg/100m
		外装材 エポールT-5	kg	$112.0 \times 187.50/100$	210	187.50kg/100m
		Con殻処分	m3	0.01×112.0	1	運搬距離22.0km
安全費	交通誘導警備員		人	別紙集計表	36.0	18.0×2