

数量総活表

工種・種別	単位	計算式	数量	備考
土工				
床掘(小規模)	m3	16.97	17	
埋戻(小規模)	m3	7.61	8	
残土処分(L=6.2km)	m3	$16.97 - 7.61 / 0.9 = 8.51 \div 9$	9	
側溝工				
1号U型側溝(自由勾配側溝600*600)	m	22.20	22	
蓋版(グレーチング)	枚	$5/10 * 22.20 = 11.10 \div 11$	11	
プレキャスト基礎(800*2000*100)	m	22.20	22	
1号横断側溝(自由勾配側溝300*300)	m	2.50	3	
蓋版(グレーチング)	枚	$5/10 * 2.5 = 1.25 \div 1$	1	
プレキャスト基礎(800*2000*100)	m	2.50	3	
埋戻Con(18-8-20)	m3	1.33	1	
構造物撤去工				
Con取壊し・運搬・処分(無筋)(L=9.6km)	m3	4.94	5	
舗装版切断(t=5cm)	m	3.28	3	図面参照
舗装版破碎(小規模)	m2	43.72	44	図面参照
殻運搬・処分(L=9.6km)	m3	$43.72 * 0.04 = 1.75 \div 2$	2	図面参照
舗装工				
不陸整正(補足材無)	m2	32.70	33	図面参照
上層路盤(RM-30、t=100mm)	m2	9.41	9	図面参照
表層(t=40mm、再生密粒度アスコン13、PK-3)	m2	42.11	42	図面参照
仮設工				
交通誘導員(B)	人	1人配置	5	

数 量 計 算 書

測 点	追加距離	単距離	床掘 (14K)			埋戻 (B4-D)			Con取壊し (無筋)			埋戻Con			備 考
			断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	
P, 20.5			0.70			0.30			0.20			0.06			
P, 30.0	30.00	9.50	0.70	0.700	6.65	0.30	0.300	2.85	0.20	0.200	1.90	0.06	0.060	0.57	
P, 42.2	42.20	12.20	0.70	0.700	8.54	0.30	0.300	3.66	0.20	0.200	2.44	0.06	0.060	0.73	
P, 42.7	42.70	0.50	0.40	0.550	0.28	0.10	0.200	0.10	0.20	0.200	0.10	0.05	0.055	0.03	
1号横断側溝 P, 42.7 (横断)	2.50	2.50	0.60		1.50	0.40		1.00	0.2		0.50				
	m 22.20	m 22.20			m3 16.97			m3 7.61			m3 4.94			m3 1.33	