

【数量一覧】

工種	名称	単位	数量	計算式
土工	掘削	m3	21	$(1.5+1.3) \times 7/2 + (1.3+1.5) \times 8/2 = 21.0$
	床掘	m3	12	$0.8 \times 15.0 = 12.0$
	埋戻し	m3	5	$0.3 \times 15.0 = 4.5$
	残土処分	m3	28	$21.0 + 12.0 - 4.5 / 0.9 = 28.0$
石積工	練石積(控え35cm)	m2	29	$1.93 \times 15.0 = 29.0$
	胴込コンクリート	m3	5	$28.95 \times 0.168 = 4.9$
	裏込砕石	m3	9	$0.6 \times (15.0 - 0.3 \times 2) = 8.6$
	石材(控え35cm)	t	18	$29.0 \times 0.612 = 17.7$
	水抜管(VU40)	m	3	$(29.0 - 0.3 \times 1.93 \times 2 - 0.3 \times 1.044 \times (15.0 - 0.3 \times 2)) / 3 \times 0.35 \times 1.044 = 2.8$
	吸出し防止材	m2	0.1	$(29.0 - 0.3 \times 1.93 \times 2 - 0.3 \times 1.044 \times (15.0 - 0.3 \times 2)) / 3 \times 0.1 \times 0.1 = 0.1$
	現場打基礎コンクリート	m3	2	$1.1 / 10 \times 15.0 = 1.7$
小口止工	コンクリート	m3	0.2	$0.19 \times 1 = 0.2$
	型枠	m2	0.6	$0.64 \times 1 = 0.6$
雑工	練石積(控え25cm)	m2	2	$(1.62 + 0.50) \times 2.23 / 2 = 2.4$
	胴込コンクリート	m3	0.3	$2.4 \times 0.122 = 0.3$
構造物とりこわし工	構造物取壊し・運搬・処分	m3	2	$15.0 \times 0.9 \times 0.15 + 1.7 \times 0.9 \times 0.07 + (0.4 + 0.7) / 2 \times 0.4 \times 0.07 = 2.1$
畦畔復旧工	畦畔復旧	m	17	$15.0 + 1.62 = 16.6$
仮設工	掘削	m3	10	$2.0 \times 32.0 \times 0.15 = 9.6$
	積込	m3	10	$2.0 \times 32.0 \times 0.15 = 9.6$
	敷均し	m3	10	$2.0 \times 32.0 \times 0.15 = 9.6$