

令和 7 年度幡多公設地方卸売市場外灯改修工事

金抜設計書

(実施設計)

令和 7 年 4 月

四 万 十 市

記号	摘要
KB	建設物価 2025. 4月号
市	市場単価 2025. 春号
歩	歩掛による単価, 県単価
M*	見積による単価
SK	高知県設備協会単価
K*	定価, 公表価格による単価

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I 電灯設備工事						
共通仮設費	T=30日間	1.0	式			
純工事費						
現場管理費	T=30日間	1.0	式			
工事原価						
工事原価 計						
一般管理費		1.0	式			
工事価格						
消費税	10%	1.0	式			
工事費						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 土工事・基礎工事						
アスファルト舗装切断	人力	6.4	m			歩
アスファルト舗装撤去	人力 t=5cm 積込共	1.3	m ²			歩
舗装復旧	無筋・手練りコンクリート	0.1	m ³			歩
照明基礎掘削（新設照明2基分）	建柱車2.9t吊 埋戻し・締固め、スパイラル型枠(材工)共	1.0	式			歩
碎石(RC-40)	基礎下 突固め共	0.1	m ³			歩
基礎コンクリート（材）	Fc=18, SL=15	0.6	m ³			KB
同上打設手間		0.6	m ³			歩
アスファルトがら 運搬費	人力積込 2t積級 6.5km以下 DID無	0.1	m ³			歩
建設発生土 運搬費	人力積込 2t積級 6.5km以下 DID無	0.7	m ³			歩
アスファルトがら 処分費		0.1	m ³			歩
建設発生土 処分費		0.7	m ³			M*
計						

