

数量総括表

| 工種・種別 | 単位 | 計算式 | 数量 | 備考 |
|--------------------------|----|-----------------------------|-----|-----------|
| 土工 | | | | |
| 床掘(小規模) | m3 | 29.46 | 29 | |
| 埋戻(小規模) | m3 | 18.64 | 19 | |
| 土砂運搬(12.7km) | m3 | $29.46-18.64/0.9=8.75$ | 9 | |
| 残土処分 | m3 | 8.75 | 9 | |
| 排水構造物工 | | | | |
| 1号U型側溝(PU3-300*300*2000) | m | 116.50 | 117 | |
| Con製蓋 | 枚 | $(116.5-12)/0.5=209$ | 209 | |
| グレーチング | 枚 | $116.5/10=11.65\approx 12$ | 12 | |
| 埋戻しCon | m3 | 6.81 | 7 | |
| 型枠 | m | 17.53 | 18 | |
| 構造物取壊し工 | | | | |
| Con取壊し(無筋) | m3 | 13.55 | 14 | |
| 殻運搬・処分(無筋)(15.7km) | m3 | 13.55 | 14 | |
| As切断 | m | $30.95+116.5=147.45$ | 147 | 図面1/4、4/4 |
| As取壊し | m2 | 585.45 | 590 | 図面1/4 |
| As取壊し(小規模土工) | m2 | 28.00 | 28 | 図面4/4 |
| 殻運搬・処分(15.7km) | m3 | $(585.45+28.00)*0.04=24.54$ | 25 | |
| 舗装工 | | | | |
| 不陸整正(補足材無) | m2 | 585.45 | 585 | 図面4/4 |
| 上層路盤(t=100mm) | m2 | 41.20 | 41 | 図面4/4 |
| 表層(t=40mm)平均幅員3.0m以上 | m2 | 585.45 | 585 | 図面1/4 |
| 表層(t=40mm)平均幅員1.4m未満 | m2 | 41.20 | 41 | 図面4/4 |
| 仮設工 | | | | |
| 交通誘導員B | 人 | | 24 | 交通誘導員算定表 |

数量計算表 (3工区)

| 測点 | 単距離 m | 床掘 | | | 埋戻 | | | 埋戻con | | | 型枠 | | | Con取壊(無筋) | | |
|--------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|---------|------------|----------|-----------|------------|----------|
| | | 断面 m2 | 平均断面 m2 | 体積 m3 | 断面 m2 | 平均断面 m2 | 体積 m3 | 断面 m2 | 平均断面 m2 | 体積 m3 | 延長 m | 平均断面 m2 | 面積 m2 | 断面 m2 | 平均断面 m2 | 体積 m3 |
| P80.0 | | 0.25 | | | 0.16 | | | 0.06 | | | 0.21 | | | 0.11 | | |
| P100.0 | 20.000 | 0.21 | 0.230 | 4.600 | 0.16 | 0.160 | 3.200 | 0.08 | 0.070 | 1.400 | 0.24 | 0.225 | 4.500 | 0.10 | 0.105 | 2.100 |
| P120.0 | 20.000 | 0.26 | 0.235 | 4.700 | 0.16 | 0.160 | 3.200 | 0.06 | 0.070 | 1.400 | 0.14 | 0.190 | 3.800 | 0.10 | 0.100 | 2.000 |
| P140.0 | 20.000 | 0.28 | 0.270 | 5.400 | 0.16 | 0.160 | 3.200 | 0.06 | 0.060 | 1.200 | 0.14 | 0.140 | 2.800 | 0.12 | 0.110 | 2.200 |
| P156.0 | 16.000 | 0.30 | 0.290 | 4.640 | 0.16 | 0.160 | 2.560 | 0.05 | 0.055 | 0.880 | 0.08 | 0.110 | 1.760 | 0.10 | 0.110 | 1.760 |
| P160.0 | 4.000 | 0.24 | 0.270 | 1.080 | 0.16 | 0.160 | 0.640 | 0.07 | 0.060 | 0.240 | 0.19 | 0.135 | 0.540 | 0.10 | 0.100 | 0.400 |
| P180.0 | 20.000 | 0.26 | 0.250 | 5.000 | 0.16 | 0.160 | 3.200 | 0.00 | 0.035 | 0.700 | 0.00 | 0.095 | 1.900 | 0.17 | 0.135 | 2.700 |
| P196.5 | 16.500 | 0.23 | 0.245 | 4.043 | 0.16 | 0.160 | 2.640 | 0.12 | 0.060 | 0.990 | 0.27 | 0.135 | 2.228 | 0.12 | 0.145 | 2.393 |
| 合計 | 116.50 | | | 29.46 | | | 18.64 | | | 6.81 | | | 17.53 | | | 13.55 |