

数量総活表

工種・種別	単位	計算式	数量	備考
土工				
床掘(小規模)	m3	$0.68*4.0+0.18*27.5=7.67$	8	
埋戻(小規模)	m3	$0.42*4+0.15*27.5=5.81$	6	
残土処分	m3	$7.67-5.81/0.9=1.21$	1	
側溝工				
1号U型側溝(300*300、箱型、縦断用)	m	27.50	28	
蓋版(グレーチング)	枚	$27.5/10=2.75\div 3$	3	
蓋版(Con蓋)	枚	$(27.5-3)/0.5=49$	49	
埋戻Con(18-8-20)	m3	$0.03*27.5=0.83$	0.8	
1号横断側溝(300*400、箱型、横断用)	m	4.00	4	
蓋版(グレーチング)	枚	4.00	4	
インバートCon	m3	$(0.05+0.10)/2*4=0.3$	0.3	
構造物撤去工				
Con取壊し・運搬・処分(無筋)	m3	$0.15*27.5=4.13\div 4$	4	
Con取壊し・運搬・処分(鉄筋)	m3	$0.03*27.5+0.17=1.00$	1	既設暗渠管 V=0.17m3
舗装版切断(t=4cm)	m	$36.08\div 36$	36	図面2/2
舗装版破碎(小規模)	m2	$14.20\div 14$	14	図面2/2
殻運搬・処分	m3	$0.57\div 0.6$	0.6	図面2/2
舗装工				
上層路盤(RM-30、t=10cm)	m2	$12.75\div 13$	13	図面2/2
表層(t=4cm、再生密粒度アスコン13、PK-3)	m2	$12.75\div 13$	13	図面2/2
仮設工				
交通誘導員(B)	人		6	交通整理員集計表参照
雑工				
管材料				
硬質塩化ビニル管(HI-VP、Φ20)	m	$3.00*4(\text{箇所})=12.0$	12	図面2/2
硬質塩化ビニル管継手(HI-S、Φ20)	個	$1*4=4$	4	図面2/2
硬質塩化ビニル管継手(HI-L、Φ20)	個	$4*4=16$	16	図面2/2
管布設				
硬質塩化ビニル管布設(Φ20)	m	$3.00*4(\text{箇所})=12.0$	12	図面2/2
硬質塩化ビニル管切断(Φ20、既設管)	口	$2*4=8$	8	図面2/2
硬質塩化ビニル管切断(Φ20、新設管)	口	$4*4=16$	16	図面2/2
TS継手工(Φ20)	口	$10*4=40$	40	図面2/2