

数量総括表

| | 工種 | 規格 | 数量 | 単位 | 備考 |
|--------|-----------------------|----------|-----|----|-------|
| 材料 | 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 | 本体 | 12 | 台 | |
| | 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 | 専用ケーブル | 12 | 本 | |
| | LED道路灯専用後方 遮光ルーバー | | 12 | 個 | |
| | ポール内ジョイントユ ニット | 防水型 | 12 | 個 | |
| | | | | | |
| 労務 | 照明器具取付(材料 費除く) | 新設 | 12 | 台 | |
| | 既設道路照明ポール 加工修繕費 | | 12 | 台 | |
| | 照明器具取付(材料 費除く) | 撤去 | 12 | 台 | |
| 処 分 | スクラップ | 並銅 | 2 | kg | 推定 |
| | スクラップ | ヘビーH4 | 0.2 | t | 推定 |
| | 運搬 | 46.5km以下 | 0.2 | t | 推定 |
| 仮 設 | 橋梁点検車 | BT-200同等 | 10 | 日 | 推定 |
| | 交通誘導員 | | 20 | 日 | 1日×2人 |