

東山保育所屋根防水改修工事

金抜設計書

(実施設計)

令和7年6月

四万十市

記号	摘要
KB	建設物価 2025.6月号
市	市場単価 2025.春号
歩	歩掛による単価, 県単価
M*	見積による単価
SK	高知県設備協会単価
K*	定価, 公表価格による単価

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I 屋上防水改修						
共通仮設費		1.0	式			
純工事費						
現場管理費		1.0	式			
工事原価						
工事原価 計						
一般管理費		1.0	式			
工事価格						
消費税	10%	1.0	式			
工事費						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 防水改修工事						
養生（屋上防水改修）		131	m ²			歩
整理清掃後片付け（屋上防水改修）		131	m ²			歩
昇降用足場	H=5.0m程度	1.0	か所			M*
高圧洗浄		143	m ²			M*
既存水切り撤去・鋼板新設	明り取り立上り部 鋼板 50mm	20.8	m			M*
既存アルミアングル 撤去	パラペット立上り端部	33.1	m			M*
塩ビシート防水（立上り）	S-M2 厚1.5mm 塩化ビニル樹脂系 機械固定 表面塗装なし	11.9	m ²			M*
塩ビシート防水（平部）	S-M2 厚1.5mm 塩化ビニル樹脂系 機械固定 表面塗装なし	131	m ²			M*
鋼板	15×50mm 立上り端部、入隅	66.1	m			M*
鋼板	50mm 平場端部処理部	40.2	m			M*
シーリング	MS-2 15×10程度	53.9	m			M*
改修ドレン撤去・新設	φ100	2.0	か所			M*
発生材運搬費	2 t 積 人力積込 14.5km以下 DID有	1.0	台			歩
発生材処分費	廃プラ類、金属くず	1.0	台			M*
計						