

令和7年度 西土佐総合保健施設屋上防水工事

記号	摘要
KC	建築コスト情報 号
KB	建設物価 2025.7 月号
ST	建築施工単価 2025.7 号
M*	業者見積からの積算単価
K*	定価からの積算単価
B	歩掛による単価

金 抜 設 計 書

四 万 十 市

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 屋上防水工事		1	式			
直接工事費計						
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			
共通費計						
合計						
消費税	10%					
総合計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I 屋上防水工事						
1 防水工事		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 防水工事						
養生(屋上防水改修)		120.0	m ²			B
整理清掃後片付け(屋上防水改修)		120.0	m ²			B
昇降用足場	H=5.0m程度	1.0	式			M*
高圧洗浄		132.0	m ²			M*
既存アルミアングル 撤去	防水端末押え部 シーリング撤去共	46.3	m			M*
塩ビシート防水(立上り)	S-M2 厚1.5mm 塩化ビニル樹脂系 機械固定 表面塗装なし	12.2	m ²			M*
塩ビシート防水(平部)	S-M2 厚1.5mm 塩化ビニル樹脂系 機械固定 表面塗装なし	120.0	m ²			M*
鋼板	15×50mm 立上り端部、入隅	92.6	m			M*
シーリング	MS-2 15×10程度	46.3	m			M*
改修ドレン撤去・新設	φ100 横引き用	2.0	箇所			M*
アルミ金属くず運搬費		1.0	式			B
アルミ金属くずスクラップ		8.1	kg			KB
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費積上げ分						
揚重費		1.0	式			ST
計						