

数量集計表

名 称	規 格		計算式	数量	単位
設計業務					
設計協議(浄水場設計)					
設計協議(詳細設計)	中間打合せ=1回			1.0	業務
補正内容	(1)各打合せの技師(A)、技師(B)の歩掛は、土木、建築、機械、電気に係るものであり、本業務は電気のみに係ることから、不要な3工種(土木、建築、機械)×1/4を基本歩掛から減じる。 また本業務は、1施設のみ対象とした設計業務であるため、中間打合せは1回とする。				
現地調査(浄水場設計)					
現地調査(詳細設計)	現地調査=1回			1.0	業務
補正内容	(1)各打合せの技師(A)、技師(B)の歩掛は、土木、建築、機械、電気に係るものであり、本業務は電気のみに係ることから、不要な3工種(土木、建築、機械)×1/4を基本歩掛から減じる。				
浄水場実施設計(詳細設計)	施設名	作業項目			
中央監視操作施設	具同新水源	設計計画、計算(機能)、設計図作成、数量計算、審査		1.0	業務
補正内容	(1)作業項目の計算(機能)は、標準的な水理計算、容量計算、設備計算、仮設計算等である。 (2)浄水場実施設計(詳細設計)については、水道事業実務必携(全国簡易水道協議協会)の第三編第3章第3節、浄水場実施設計(詳細設計)基本歩掛に対象となる項目(浄水施設なし)がないため、見積りにて歩掛を決定した。 (3)本業務における補正係数を算出するための設計水量は、下記の通りとする。 【具同新水源】 設計水量:4,000～5,000m ³ /日未満 計画取水量:4,800m ³ /日				
旅費交通費					
旅費交通費				1.0	式
電子成果品作成費					
電子成果品作成				1.0	式