

【歩掛算出計算書】
 橋梁架設工事の積算（令和7年度版）（一般社団法人日本建設機械施工協会）
 第4章 橋梁補修
 4.2 補修用足場工
 4.2.1 鋼橋補修用足場工
 4.2.1.1 補修用足場工の種類
 (1) 床版補強工用足場【タイプA1】 【タイプB】

足場工事費
=
(
S
*
X
+
(
N
*
K1
*
K2
)
*
y
)
*
A
(円)
・・・式4-2-1

足場材損料

橋梁特殊工数量

橋梁特殊工

供用日数に応じた1m2当りの工事費

足場面積

- 【朝顔、床面シート張防護設置、板張防護工、シート張防護工、供用日数8日】
- S：損耗係数
X：足場を供用している月数（月）・・・
N：歩掛係数
k1：現場環境条件による補正
k2：極小面積の場合の補正
y：橋りょう特殊工単価
A：足場面積（㎡）・・・

（吊り足場+床面シート張防護設置時+朝顔+板張防護工+シート張防護工）
 0.30（8日÷31日＝0.3月）
 （吊り足場+床面シート張防護設置時+朝顔+板張防護工+シート張防護工）
 （足場を設置する橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必要とする場合）
 （1箇所当たりの平均足場設置面積が50㎡未満の場合）
 （週休2日補正単価）
- 9

小数点以下切り捨て

床版補強工用足場		施工歩掛		1㎡当り	
名称	単位	数量		単価	
足場材損料	㎡		1.000	S*X=	
橋りょう特殊工	人	N*k1*k2=		高知県労務単価	
諸雑費	式		1	端数調整	

小数点以下第4位を四捨五入