

設計書(金抜き)

設計

照査

工 事 名: 幡多クリーンセンター沈砂池防水修繕工事

工事箇所: 四万十市上ノ土居1544番地 地内

工 期: 令和7年7月7日より令和7年11月7日まで(約120日)

工事概要 本修繕は幡多クリーンセンター沈砂池シートの老朽化による張替え修繕を行うもの。

設計部署名: 幡多市町村圏事務組合環境係

総括書

品 名	仕 様	数量	単位	単価（円）	金額（円）	備 考
沈砂池防水修繕工事						
1 防水工事		1.0	式			第1号内訳書
2 土工事		1.0	式			第2号内訳書
直接工事費						
諸経費		1.0	式			
小計						
消費税						
合計金額						

第1号内訳書

品 名	仕 様	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備 考
1 防水工事						
高圧洗浄	15mP程度・ケレン・清掃共	1149.5	m ²			
既存シート防水切断	膨れ・浮き部分(入隅・出隅)	1149.5	m ²			
保護マット敷き	保護マット t=1.0mm	1149.5	m ²			
軟質塩ビシート防水	ビニエースG-X t=1.5mm	1149.5	m ²			
小計金額						

第2号内訳書

品 名	仕 様	数量	単位	単価（円）	金額（円）	備 考
2 土工事						
掘削		20.0	m ³			
埋戻し		40.0	m ³			
汚泥吸引・運搬	無機性 8.5t積	31.0	台			
汚泥処分	t=0.6 高知リサイクルセンター	260.0	t			
排水ポンプ運転	作業時排水 40以上120未満	16.0	日			
ポンプ設置・撤去		4.0	箇所			
レッカー		4.0	日			
小計金額						