

設計書

設計

照査

工 事 名：幡多クリーンセンター少量危険物保管庫設置工事

工事箇所：四万十市上ノ土居1544番地 幡多クリーンセンター 地内

工 期：令和8年1月16日より令和8年3月25日まで(69日)

工事概要: 本工事は幡多クリーンセンターが指定する場所に少量危険物保管庫を設置するもの。

設計部署名：幡多市町村圏事務組合環境係

総括書

品 名	仕 様	数量	単位	単価（円）	金額（円）	備 考
少量危険物保管庫設置工事						
1 棚組込式危険物倉庫・保管庫	型式：GSA－200同等品以上	1.0	台			第1号内訳書
2 基礎工事		1.0	式			第2号内訳書
3 電気工事		1.0	式			第3号内訳書
直接工事費						
諸経費		1.0	式			
小計						
消費税						
合計金額						

第1号内訳書

品 名	仕 様	数量	単位	単価（円）	金額（円）	備 考
1 棚組込式危険物倉庫・保管庫	型式：GSA-200同等品以上	1.0	台			
	組立費含む					
小計金額						

第2号内訳書

品 名	仕 様	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備 考
2 基礎工事						
鋤取り		3.5	m ³			
残土処理		1.0	m ³			
基礎コンクリート	F _c =21N S=8	0.7	m ³			
打設手間		0.7	m ³			
鉄筋加工費	SD295 D10	44.0	kg			
鉄筋組立費	SD295 D10	44.0	kg			
普通型枠	W=200	7.7	m			
あと施工アンカー	Φ15	8.0	ヶ所			
小計金額						

第3号内訳書

品 名	仕 様	数量	単位	単価（円）	金額（円）	備 考
2 電気工事						
ステンレスプルBOX		1.0	個			
VE16パイプ		5.0	本			
VE16用サドル		40.0	個			
VE16カップリング		4.0	個			
VE16ノーマル		5.0	個			
PF管 MF-16		6.0	m			
VA2.0×2		20.0	m			
IV1.6		20.0	m			
労務費		1.0	式			
小計金額						