

数量計算書

工 種	細 目	名 称	規 格	単位	数 量	計算式
土 工						
	床掘			m ³	2	0.1*21.57=2.16÷2
	土砂運搬・処分			m ³	2	
構造物取壊し工						
	コンクリート取壊し		無筋	m ³	2	0.1*21.57=2.16÷2
基 礎 工						
	基礎コンクリート	打設	18-8-40高炉	m ³	2	0.08*21.57=1.72÷2
表面保護工(擁壁工)						
	コンクリート表面処理	ウォータージェット		m ²	94	図面5/5
	コンクリート工		18-8-40高炉	m ³	28	〃
	型 枠			m ²	95	〃
	差し鉄筋設置工			本	91	〃
	削孔		φ 16×90	箇所	91	〃
	樹脂充填			箇所	91	〃
	差し鉄筋	D13	SD345	t	0.04	〃
	溶接金網	φ 6-150×150		m ²	89	〃
	裏面排水工	マット	t=30mm	m	347	図面5/5
	水抜孔	塩ビ管	VP65,350mm	m	8	〃
仮設工						
	単管	傾斜足場		m ²	94	
	交通整理工	交通誘導警備B		人	18	