見 積 参 考 資 料

四万十市

（金抜）														

令和７年度

令和７年度　　支量水　第1号

高知県　四万十市　西土佐江川　地内他

江川地区他量水器取替業務　実施設計書

履行期限　　令和 8年 3月25日

令和 7年 9月12日　　積算単価適用

単価適用地区　　幡多土木事務所　３地区(北部地区)

・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。
・ 入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて土木設計等業務委託契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

委託概要	起工又は変更理由
量水器取替　φ13mm：229個	
φ20mm：　13個	
φ25mm：　２個	
φ30mm：　１個	
φ50mm：　２個	

	FROM	TO
図面番号	－	－
整理番号	－	－

委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
測量設計費					
その他業務					
水道					
量水器					
量水器取替					
取替労務	式	1			明細表　第1号
取替資材	式	1			明細表　第2号
運搬費	式	1			明細表　第3号
直接業務費					

委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
諸経費	式	1			
その他業務価格					

委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
委託業務価格					
消費税相当額					
合計					

明細表　第　1号
取替労務

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 ,φ13mm ,特殊ﾒｰﾀ取付:無し	箇所	229			単価表　第 1 号
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 ,φ20mm ,特殊ﾒｰﾀ取付:無し	箇所	13			単価表　第 2 号
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 ,φ25mm ,特殊ﾒｰﾀ取付:無し	箇所	2			単価表　第 3 号
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 ,φ30mm ,特殊ﾒｰﾀ取付:無し	箇所	1			単価表　第 4 号
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 ,φ50mm ,特殊ﾒｰﾀ取付:無し	箇所	2			単価表　第 5 号
量水器取外し工(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し ,φ13mm ,特殊ﾒｰﾀ取付:無し	箇所	229			単価表　第 6 号
量水器取外し工(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し ,φ20mm ,特殊ﾒｰﾀ取付:無し	箇所	13			単価表　第 7 号
量水器取外し工(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し ,φ25mm ,特殊ﾒｰﾀ取付:無し	箇所	2			単価表　第 8 号
量水器取外し工(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し ,φ30mm ,特殊ﾒｰﾀ取付:無し	箇所	1			単価表　第 9 号
量水器取外し工(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し ,φ50mm ,特殊ﾒｰﾀ取付:無し	箇所	2			単価表　第 10 号

明細表　第　1号
取替労務

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1　式　　当り					

明細表　第　2号
取替資材

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
量水器 φ13mm(ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ共)	個	229			対象外
量水器 φ20mm(ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ共)	個	13			対象外
量水器 φ25mm(ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ共)	個	2			対象外
量水器 φ30mm(ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ共)	個	1			対象外
量水器 φ50mm(ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ共)	個	2			対象外
1　式　　当り					

明細表　第　3号
運搬費

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運搬費(現場発生品)	式	1			単価表　第 11 号
運搬費(支給品)	式	1			単価表　第 12 号
1　式　　当り					

単価表　第　1号　　量水器取付工(ねじ込み接合)

単価表

(　　1　)

金額：　　内容：量水器のみ取付，φ13mm，特殊ﾒｰﾀ取付:無し

1　箇所　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水道配管工	人	0.11			[1]
普通作業員	人	0.03			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所　当り		)

*** 施工条件 ***

作業区分　：量水器のみ取付

呼び径　：φ13mm

特殊ﾒｰﾀｰ取付の有無　：特殊ﾒｰﾀ取付:無し

単価表　第　2号　　量水器取付工(ねじ込み接合)

単価表

(　　1　)

金額：　　内容：量水器のみ取付，φ20mm，特殊ﾒｰﾀ取付:無し

1　箇所　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水道配管工	人	0.13			[1]
普通作業員	人	0.04			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所　当り		)

*** 施工条件 ***

作業区分　：量水器のみ取付

呼び径　：φ20mm

特殊ﾒｰﾀｰ取付の有無　：特殊ﾒｰﾀ取付:無し

単価表　第　3号　　量水器取付工(ねじ込み接合)

単価表

(　　1　)

金額：　　内容：量水器のみ取付，φ25mm，特殊ﾒｰﾀ取付:無し

1　箇所　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水道配管工	人	0.17			[1]
普通作業員	人	0.05			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所　当り		)

*** 施工条件 ***

作業区分　：量水器のみ取付

呼び径　：φ25mm

特殊ﾒｰﾀｰ取付の有無　：特殊ﾒｰﾀ取付:無し

単価表　第　4号　　量水器取付工(ねじ込み接合)

単価表

(　　1　)

金額：　　内容：量水器のみ取付，φ30mm，特殊ﾒｰﾀ取付:無し

1　箇所　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水道配管工	人	0.22			[1]
普通作業員	人	0.07			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所　当り		)

*** 施工条件 ***

作業区分　：量水器のみ取付

呼び径　：φ30mm

特殊ﾒｰﾀｰ取付の有無　：特殊ﾒｰﾀ取付:無し

単価表　第　5号　　量水器取付工(ねじ込み接合)

単価表

(　　1　)

金額：　　内容：量水器のみ取付，φ50mm，特殊ﾒｰﾀ取付:無し

1　箇所　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水道配管工	人	0.28			[1]
普通作業員	人	0.1			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所　当り		)

*** 施工条件 ***

作業区分　：量水器のみ取付

呼び径　：φ50mm

特殊ﾒｰﾀｰ取付の有無　：特殊ﾒｰﾀ取付:無し

単価表　第　6号　　量水器取外し工(ねじ込み接合)

単価表

(　　1.666)

金額：　　内容：量水器のみ取外し，φ13mm，特殊ﾒｰﾀ取付:無し

1　箇所　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水道配管工	人	0.11			[1]
普通作業員	人	0.03			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	0.6	箇所　当り		)
	(	1	箇所　当り		)

単価表　第　7号　　量水器取外し工(ねじ込み接合)

単価表

(　　1.666)

金額：　　内容：量水器のみ取外し，φ20mm，特殊ﾒｰﾀ取付:無し

1　箇所　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水道配管工	人	0.13			[1]
普通作業員	人	0.04			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	0.6	箇所　当り		)
	(	1	箇所　当り		)

単価表　第　8号　　量水器取外し工(ねじ込み接合)

単価表

(　　1.666)

金額：　　内容：量水器のみ取外し，φ25mm，特殊ﾒｰﾀ取付:無し

1　箇所　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水道配管工	人	0.17			[1]
普通作業員	人	0.05			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	0.6	箇所　当り		)
	(	1	箇所　当り		)

単価表　第　9号　　量水器取外し工(ねじ込み接合)

単価表

(　　1.666)

金額：　　内容：量水器のみ取外し，φ30mm，特殊ﾒｰﾀ取付:無し

1　箇所　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水道配管工	人	0.22			[1]
普通作業員	人	0.07			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	0.6	箇所　当り		)
	(	1	箇所　当り		)

単価表　第　10号　　量水器取外し工(ねじ込み接合)

単価表

(　　1.666)

金額：　　内容：量水器のみ取外し，φ50mm，特殊ﾒｰﾀ取付:無し

1　箇所　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水道配管工	人	0.28			[1]
普通作業員	人	0.1			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	0.6	箇所　当り		)
	(	1	箇所　当り		)

単価表　第　11号　　運搬費(現場発生品)

単価表

(　　1　)

金額：　　内容：

1　式　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
現場発生品及び支給品積込･荷卸 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t	t	0.2			施工Ｐ　第 1 号
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t ,DID区間無し ,6.0km以下	t	0.2			施工Ｐ　第 2 号
現場発生品及び支給品積込･荷卸 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t	t	0.2			施工Ｐ　第 1 号
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t ,DID区間無し ,37.5km以下	t	0.2			施工Ｐ　第 3 号
	(　1	式　当り			)

単価表　第　12号　　運搬費(支給品)

単価表

(　　1　)

金額：　　内容：

1　式　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
現場発生品及び支給品積込･荷卸 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t	t	0.2			施工Ｐ　第 1 号
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t ,DID区間無し ,37.5km以下	t	0.2			施工Ｐ　第 3 号
現場発生品及び支給品積込･荷卸 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t	t	0.2			施工Ｐ　第 1 号
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t ,DID区間無し ,6.0km以下	t	0.2			施工Ｐ　第 2 号
	(　1	式　当り			)

諸　経　費　計　算　情　報

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
単価適用地区	幡多土木事務所　３地区(北部地区)
■その他業務	
諸経費率	50.00 ： 手入力値（%）
まるめ区分	万円まるめ（業務価格100万円以上）