

数量集計表

名称	規格	計算式	単位	数量	設計数量
(土工)					
掘削	94K、土砂	防護柵土工集計より	m3	95.60	96.0
床掘	14K、土砂	$0.85 \times 0.85 \times 0.35 \times 12 + 0.52 \times 0.87 \times 2$	m3	3.94	4.0
埋戻	B4D、発生土	$0.66 \times 0.35 \times 12 + (0.30 \times 0.87 - 0.30 \times 0.35) \times 2$	m3	3.08	3.0
床均し	T	$0.25 \times 0.25 \times 12 + 0.35 \times 0.35 \times 2$	m3	0.99	1.0
残土処理	L=5.3km	掘削+床掘-埋戻/0.9 $95.6 + 3.94 - 3.08 / 0.9$	m3	96.12	96.0
(防草処理工)					
法面整形	切土整形	防草処理工展開図より	m2	79.88	80.0
防草コンクリート	18-8-20、t=10cm	防草処理工展開図より	m2	90.04	90.0
型枠		防草処理工展開図より	m2	79.88	80.0
養生工		防草処理工展開図より	m2	90.04	90.0
(構造物撤去工)					
コンクリート切断		CON舗装取壊展開図より	m	23.08	23.0
コンクリート取壊		CON舗装+既設ブロック取壊展開図より $45.46 + 7.76 = 53.18m^3$	m3	53.22	53.0
コン殻運搬・処分	L=5.5km	CON舗装+既設ブロック取壊展開図より $45.46 + 7.72 = 53.18m^3$	m3	53.22	53.0
フェンス撤去		既設ブロック取壊展開図、詳細図より $26.0 + 5.0 = 31.0m$	m	31.00	31.0
フェンス運搬・処理	L=3.7km	既設ブロック取壊展開図より $G = 12.7 \times 31 = 393.7kg$ (参考)	t	0.04	0.1
(防護柵設置工)					
フェンス基礎					
コンクリート	18-8-40	防護柵工詳細図より $0.03 \times 12 = 0.36$	m3	0.36	0.4
型枠		防護柵工詳細図より $0.45 \times 12 = 5.40$	m2	5.40	5.0
門扉基礎					
基礎碎石	RC-40、t=10cm	防護柵工詳細図より $0.20 \times 2 = 0.40$	m2	0.40	0.4
コンクリート	18-8-40	防護柵工詳細図より $0.07 \times 2 = 0.14$	m3	0.14	0.1
型枠		防護柵工詳細図より $0.84 \times 2 = 1.68$	m2	1.68	2.0
フェンス組立工	H=1.8、直忍付	$17.0 + 3.0$	m	20.00	20.0
門扉組立工	H=1.8、直忍付		組	1.00	1.0
埋戻コンクリート	18-8-20、t=10cm	防護柵工詳細図より $(0.66 \times 12 + 0.63 \times 2) \times 0.1 = 0.91$	m3	0.91	0.9