

令和6年度幡多公設地方卸売市場外灯改修工事

金抜設計書

(実施設計)

四万十市

記号	摘要
KB	建設物価 2024. 10月号
市	市場単価 2024. 秋号
M*	見積による単価
K*	定価, 公表価格による単価
SK	高知県設備設計事務所協会単価
歩	歩掛による単価, 県単価
県	高知県 労務及び資材単価

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I 電灯設備工事						
直接工事費						
共通仮設費	30日間	1.0	式			
純工事費						
現場管理費	30日間	1.0	式			
工事原価						
一般管理費		1.0	式			
工事価格						
消費税	10%	1.0	式			
工事費						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I 電灯設備工事						
1 土工事・基礎工事		1.0	式			
2 電灯設備工事		1.0	式			
直接工事費						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 土工事・基礎工事						
アスファルト舗装切断		12.0	m			県
アスファルト舗装撤去	t=5cm 積込共	4.0	m2			県
アスファルト舗装 A-5-10	RM-30, PK-3, 再生密粒度アスコン(13) (特に狭い場所)	3.0	m2			歩
アスファルト舗装 A-5	PK-4, 再生密粒度アスコン(13) (特に狭い場所)	1.0	m2			歩
根切り	既存路盤材のみ	0.3	m3			歩
埋戻し		0.4	m3			歩
砕石(RC-40)	基礎下 突固め共	0.1	m3			歩
円形リブ付スパイラル型枠(材)	亜鉛めっき鋼板 φ500, 厚0.6mm	2.4	m			KB
コンクリート(材)	Fc=18, SL=15	0.5	m3			KB
コンクリート打設手間	小型構造物	0.5	m3			歩
アスファルトがら 運搬費	人力積込 2t積級 6.5km以下 DID無	0.2	m3			歩
建設発生土 運搬費	人力積込 2t積級 6.5km以下 DID無	0.7	m3			歩
アスファルトがら 処分費		0.2	m3			県
建設発生土 処分費		0.7	m3			M*
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2 電灯設備工事						
LED道路灯(建柱車利用)	直線テーパーポール・専用ケーブル 長8m・ ジョイントユニット・組アソカボルト 共	2.0	基			歩
直線テーパーポール運搬費		1.0	式			K*
建柱車経費	半日	1.0	式			歩
引込用電線	DV-R 8mm ² -2R 15m	1.0	径間			歩
引込用電線 撤去	DV-R 8mm ² -2R 再使用しない	3.0	径間			歩
既設ポール付撤去	水銀灯200W 再使用しない	8.0	基			歩
発生材運搬費	人力積込 2t積級 14.5km以下 DID有	2.0	台			歩
発生材処分費	2t車 廃プラスチック・金属くず・ガラスくず	2.0	台			M*
計						