【歩掛算出計算書】
橋梁架設工事の積算（令和7年度版）（一般社団法人日本建設機械施工協会）
第4章　橋梁補修
4.2　補修用足場工
4.2.1　鋼橋補修用足場工
4.2.1.1　補修用足場工の種類
(3) 橋脚周り足場　ﾀｲﾌﾟF

足場工事費 =（　M　+　S　*　X　+（　N　*　k1　）*　y　）*　A　（円）・・・式4-2-3

足場材損料　橋梁特殊工数量　橋梁特殊工

供用日数に応じた1m2当りの工事費　足場面積

【床面部、手摺部ｼｰﾄ張防護あり、供用日数83日】
M：損耗係数・・・・
S：損料係数・・・・　（（床面部ｼｰﾄ張防護追加）+（手摺部ｼｰﾄ張防護追加））
X：足場を供用している日数（日）・・・・　83
N：歩掛係数・・・・　（（床面部ｼｰﾄ張防護追加）+（手摺部ｼｰﾄ張防護追加））
y：橋りょう特殊工単価（円/人）・・・・
k1：現場環境条件による補正・・・・　（足場を設置する橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必要とする場合）
A：足場面積（㎡）・・・・　276

橋脚周り足場　施工歩掛　1m2当り

名称	単位	数量		単価	
足場材損料	m2		1.000	M+S*X=	
橋りょう特殊工	人	N*k1=*=		高知県労務単価	
諸雑費	式		1	端数調整	

小数点以下切り捨て

小数点以下第4位を四捨五入