

数量総括表

工 種	種 別	計 算 式	数 量	単位	摘 要
土 工					
	床掘(小規模)	27.01	27	m3	
	埋戻し(小規模)	17.95	18	m3	
	残土処分	$27.01-17.95/0.9=7.07$	7	m3	
	土砂運搬	7.07	7	m3	
側 溝 工					
	1号U型側溝 (PU3-300*300-2000)		19	m	
	コンクリート蓋	$(19.00-2)/0.5=34.0$	34	枚	
	グレーチング	$19.00/10=1.9$	2	枚	
	埋戻しコンクリート	0.81	0.8	m3	
暗 渠 管 工					
	1号横断暗渠 (Φ300)	7.5	8	m	
	プレキャスト基礎 (500*2000*100)	7.5	8	m	
集 水 枡 工					
	1号集水枡 (300*600*600)		1	基	
	基礎コンクリート	0.06	0.1	m3	
	型枠	0.31	0.3	m2	
	インバート	$0.01 \div 0.1$	0.1	m3	図面5/5
構造物取壊し工					
	仮設暗渠排水管撤去	3.15	3	m	図面5/5
	仮設暗渠排水管運搬 (岩田倉庫へ運搬)		1	台	
	コンクリート切断	1.73	2	m	図面4/5
	コンクリート取壊し (無筋)	$0.91+0.13=1.04$	1	m3	数量計算書,図面4/5
	殻運搬・処分 (無筋)		1	m3	
	コンクリート取壊し (有筋)	$0.88+0.06=0.94$	0.9	m3	図面5/5
	殻運搬・処分 (有筋)		0.9	m3	
	As切断	$3.30+3.20=6.50$	7	m	図面4/5
	As取壊し	75.72	76	m2	
	殻運搬・処分 As	$75.90*0.04=3.02$	3	m3	
舗装工					
	不陸整正 (補足材無し)	35.75	36	m2	
	上層路盤	24.81	25	m2	
	アスファルト舗装 t= 40mm	60.55	61	m2	
仮設工					
	交通誘導員		12	人	
雑工					
	止壁コンクリート	$0.3*0.3*0.1=0.01$	0.1	m3	図面4/5(5/5)
	型枠	$0.3*0.3*2=0.18$	0.2	m2	図面4/5(5/5)

数 量 計 算 書

測 点	追加距離	単距離	床掘			埋戻			埋戻コンクリート			コンクリート取壊し(無筋)			備 考
			断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	
P, 80.5	80.50		0.71			0.35			0.09			0.06			
P, 84.5	84.50	4.00	1.16	0.935	3.74	0.91	0.630	2.52	0.04	0.065	0.26	0.05	0.055	0.22	
P, 86.5	86.50	2.00	1.15	1.155	2.31	0.66	0.785	1.57	0.03	0.035	0.07	0.05	0.050	0.10	
P, 90.0	90.00	3.50	0.96	1.055	3.69	0.64	0.650	2.28	0.04	0.035	0.12	0.05	0.050	0.18	
P, 100.5	100.32	10.32	0.38	0.670	6.91	0.16	0.400	4.13	0.03	0.035	0.36	0.03	0.040	0.41	
重圧管 P, 90.0付近	5.60	5.60	1.85		10.36	1.33		7.45							
合計	m 19.82	m 19.82			m3 27.01			m3 17.95			m3 0.81			m3 0.91	

数 量 計 算 書

測 点	追加距離	単距離	アスファルト取壊し			不陸整正			上層路盤			表層			備 考
			断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	
P, 80.5	80.50		3.30			2.20			0.71			2.91			
P, 84.5	84.50	4.00	3.30	3.300	13.20	2.14	2.170	8.68	0.89	0.800	3.20	3.03	2.970	11.88	
P, 86.5	86.50	2.00	3.30	3.300	6.60	2.14	2.140	4.28	0.91	0.900	1.80	3.05	3.040	6.08	
P, 90.0	90.00	3.50	3.10	3.200	11.20	2.20	2.170	7.60	0.63	0.770	2.70	2.83	2.940	10.29	
P, 100.3	100.32	10.32	3.20	3.150	32.51	3.11	2.655	27.40	0.32	0.475	4.90	3.43	3.130	32.30	
重圧管 P, 90.0付近		5.60		2.18*5.6=	12.21	控除面積	2.18*5.6=	12.21		2.18*5.6=	12.21				
合計	m 19.820	m 19.820			m2 75.72			m2 35.75			m2 24.81			m2 60.55	