

令和7年度四万十市立西土佐中学校プール改修工事

記号	摘要
M*	業者見積からの積算単価

金 入 設 計 書

四 万 十 市

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改修工事		1	式			
直接工事費計						
共通仮設費	60日間	1	式			
現場管理費	60日間	1	式			
一般管理費	60日間	1	式			
共通費計						
直接工事費計+共通費計						
合計						
消費税	10%					
総合計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 改修工事						
ひび割れ補修(0.3mm~1.0mm)	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	52.0	m			M*
素地調整	高圧水洗浄、ケレンRA種、清掃	528.0	m <sup>2</sup>			M*
下地調整	同等品以上可 プールセメントW速乾型 2回	528.0	m <sup>2</sup>			M*
下塗り	同等品以上可 プールコートモルタル用プライマー	528.0	m <sup>2</sup>			M*
中塗り	同等品以上可 プールコートスペシャル	528.0	m <sup>2</sup>			M*
上塗り	同等品以上可 プールコートスペシャルAU 2回塗り	528.0	m <sup>2</sup>			M*
コースライン	W=200	278.0	m			M*
計						