

市道口屋内宇和島線道路改良（舗装）工事

数量計算書

工種	名称	規格・条件	数量	単位	備考	
構造物撤去工						
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	9	m	9.0	4工区① P.0 W4.6、P.105 W=4.4)
	舗装版破碎積込		480	m ²	476.3	
	殻運搬	運搬距離 26.0 k m	19	m ³	19.1	476.3*0.04
	処分		19	m ³	19.1	476.3*0.04
	カッター汚泥		0.10	m ³	0.008	0.023*0.04*9.0=0.0083m ³
	汚泥運搬	運搬距離 148.0 k m	1	台	0.008	
	処分		1	式	0.008	
舗装工						
	不陸整正	補足材30mm RM-30	476	m ²	476.3	
	表層	平均幅員3.0m以上、40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート	476	m ²	476.3	
	表層	平均幅員3.0m以上、30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート	1220	m ²	1222.4	
	区画線工		360	m	355.0	
仮設工						
	交通誘導警備員	B	6	人	6.0	日数算定表より

数 量 計 算 書 (2)

NO. 2

測点	単距離	舗装工(オーバーレイ)			舗装版破碎			舗装工(打ち換え)			断面積	平均断面	立積	備考
		幅	平均幅	面積	幅	平均幅	面積	断面積	平均断面	立積				
P. 0					4.6			4.6						4工区①
P. 20	20.000				4.6	4.60	92.0	4.6	4.60	92.0				
P. 40	20.000				4.6	4.60	92.0	4.6	4.60	92.0				
P. 60	20.000				4.5	4.55	91.0	4.5	4.55	91.0				
P. 80	20.000				4.5	4.50	90.0	4.5	4.50	90.0				
P. 105	25.000				4.4	4.45	111.3	4.4	4.45	111.3				
P. 0		4.4												4工区②
P. 25	25.000	4.6	4.50	112.5										
小計														
オーバーレイ	25.000			112.5										
小計														
打ち換え	105.000						476.3			476.3				
合計	355.000			1222.4			476.3			476.3				

市道口屋内宇和島線道路改良（舗装）工事

日 数 算 定 表

工 種	名 称	規 格 ・ 条 件	数 量	単 位	日当施工量	実日数（日）
構造物撤去工						
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	9.0	m	230m/日	0.1
	舗装版破碎積込		476.3	m ²	484m ² /日	0.98
	殻運搬	運搬距離 26.0 k m	19.1	m ³		
	処分		19.1	m ³		
	カッター汚泥		0.10	m ³		
	汚泥運搬	運搬距離 148.0 k m	1	台		
	処分		1	式		
舗装工						
	不陸整正	補足材30mm RM-30	476.3	m ²	1510m ² /日	0.32
	表層	平均幅員3.0m以上、40mm 再生密粒度アスコン（13）	476.3	m ²	2300m ² /日	0.2
	表層	平均幅員3.0m以上、30mm 再生密粒度アスコン（13）	1222.4	m ²	2300m ² /日	0.56
	区画線工		360.0	m	1000m/日	0.36
仮設工						
	交通誘導警備員	B 2人/日	6	人		2.5
						≒3