

数量総括表

工 種	名 称	規 格	条 件	数量	単位	備 考
土 工						
	床掘	土砂		66	m3	
	埋戻	土砂		29	m3	
	残土	土砂	L=8.8km	34	m3	66.0-28.6/0.9=34.2
排水構造物工						
	VS側溝	縦断用	500*800	2	m	
	基礎版	W700		2	m	
	VS側溝	縦断用	500*700	24	m	
	基礎版	W700		24	m	
	蓋版	CON蓋	W500用 VS側溝用	20	枚	
		鋼製蓋	VS側溝縦断用 W500用 並目 T-25	3	枚	
	VS横断溝	横断用	500*700	8	m	
	基礎版	W800		8	m	
	蓋版	鋼製蓋	VS側溝横断用 W500用 並目 bolt固定 T-25	4	枚	
取壊し工						
	舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下		42	m	
	舗装版取壊		AS取壊	63	m2	
	舗装版処分	t=4cm	L=2.6Km	3	m3	
	コンクリート取壊	無筋		3	m3	
	コンクリート殻処分	無筋	L=2.6Km	3	m3	
雑工						
	埋戻しコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$		6	m3	
舗装工						
	上層路盤	t=10cm	RM-30	39	m2	
	表層	t=4cm	再密TOP13	39	m2	
仮設工						
	交通誘導員			42	人	

名 称	計 算 式	単位	数 量	摘 要
(土 工)				
床 堀				
P216. 13～242. 13	1. 8*26. 00		46. 8	
P242. 13～250. 13	2. 4*8. 00		19. 2	
	計	m3	66. 0	
埋 戻				
P216. 13～242. 13	0. 7*26. 00		18. 2	
P242. 13～250. 13	1. 3*8. 00		10. 4	
	計	m3	28. 6	
(取壊し工)				
AS切断	26. 00+8. 00*2	m	42. 0	
舗装版取壊し				
P216. 13～242. 13	1. 58*26. 00	m2	41. 1	
P242. 13～250. 13	2. 67*8. 00	m2	21. 4	
	計	m2	62. 5	
殻運搬処分	62. 5*0. 04	m3	2. 5	
Con取壊し(無筋)				
P216. 13～242. 13	0. 10*26. 00		2. 6	
P242. 13～250. 13				
	計	m3	2. 6	
(雑工)				
埋戻CON			5. 7	
P216. 13～242. 13	0. 22*26. 00			
P242. 13～250. 13				
	計	m3	5. 7	
(舗装工)				
As舗装				
上層路盤				
(図面 4)	0. 91*26. 00+1. 92*8. 00	m2	39. 0	
表層				
(図面 4)	0. 91*26. 00+1. 92*8. 00	m2	39. 0	

[illegible]