

配水管:土工集計表

名称	形状寸法	単位	設計計上	合計	対 象 図 面					
					土工断面1		土工断面2		土工断面3	
					m当り	41.3	m当り	4.0	m当り	32.0
舗装版切断工	AS版 15cm以下	m	120.0	122.600	2.000	82.600	2.000	8.000	1.000	32.000
舗装版取壊し・積込工	舗装厚10cm以下	m2	53.0	52.780	0.600	24.780	0.600	2.400	0.800	25.600
管路掘削	発生土	m3	36.0	36.385	0.450	18.585	0.690	2.760	0.450	15.040
管路埋戻	保護砂(転圧有)	m3	13.0	12.946	0.168	6.938	0.168	0.632	0.168	5.376
管路埋戻	発生土	m3	18.0	18.109	0.216	8.921	0.456	2.276	0.216	6.912
路盤工	M-30 t=14cm	m2	46.0	46.380	0.600	24.780	0.600	2.400	0.600	19.200
路盤工	M-30 t=4cm	m2	6.0	6.400					0.200	6.400
乳剤散布		m2	53.0	52.780	0.600	24.780	0.600	2.400	0.800	25.600
AS殻処理		m3	2.0	2.111	0.024	0.991	0.024	0.096	0.032	1.024
発生土処理	土砂	m3	16.0	16.125	0.210	8.673	0.183	0.732	0.210	6.720
カッター汚泥処分		m3	0.1	0.145	V=0.023×0.04×(122.6+31.6)=0.1 数量計上					
(本復旧)										
管路掘削		m3	2.0	2.111	0.024	0.991	0.024	0.096	0.032	1.024
発生土処理	土砂	m3	2.0	2.111	0.024	0.991	0.024	0.096	0.032	1.024
不陸整正	補足材:無	m2	53.0	52.780	0.600	24.780	0.600	2.400	0.800	25.600
AS舗装工(人力舗設)	再生密粒度 t=40mm	m2	53.0	52.780	0.600	24.780	0.600	2.400	0.800	25.600