

令和8年度東山保育所屋根防水改修工事

金 抜 設 計 書

(実施設計)

令和8年3月

四 万 十 市

記号	摘要
KB	建設物価 2026.3月号
市	市場単価 2026.冬号
歩	歩掛による単価, 県単価
M*	見積による単価
SK	高知県設備協会単価
K*	定価, 公表価格による単価

名 称	摘 要	数量	单位	单 価	金 額	備 考
I 屋上防水改修						
共通仮設費	T=30日間	1.0	式			
純工事費						
現場管理費	T=30日間	1.0	式			
工事原価						
工事原価 計						
一般管理費		1.0	式			
工事価格						
消費税	10%	1.0	式			
工事費						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 屋上防水改修						
養生（屋上防水改修）		206.0	m			歩
整理清掃後片付け（屋上防水改修）		206.0	m			歩
昇降用足場	H=5.0m程度	1.0	か所			M*
高圧洗浄		222.0	m			M*
既存アルミアングル 撤去	パラペット立上り端部	70.3	m			M*
既存水切り取外し・再取付	明り取り部	20.2	m			M*
塩ビシート防水（立上り）	S-F2 厚1.5mm 塩化ビニル樹脂系 接着工法 表面塗装なし	16.9	m			M*
塩ビシート防水（平部）	S-M2 厚1.5mm 塩化ビニル樹脂系 機械固定 表面塗装なし	206.0	m			M*
既存塩ビシート防水撤去（立上り）		16.9	m			M*
鋼板	15×50mm 立上り端部、入隅	70.3	m			M*
鋼板	50mm 平場端部処理部	110.0	m			M*
既存シーリング撤去		20.2	m			M*
シーリング	MS-2 15×10程度	90.5	m			M*
既存ドレン撤去・改修ドレン新設	φ100	4.0	か所			M*
発生材運搬費	2t積 人力積込 14.5km以下 DID有	1.0	台			M*
発生材処分費	廃プラ類、金属くず	1.0	台			M*
計						

