

見積参考資料

四万十市

(金抜)

令和 7年度 防安 第1-28-1号
高知県 四万十市 利岡

市道利岡田野川藤線 道路改良工事 (繰越) 実施設計書

作業区分 請負
完成期限 令和 9年 3月12日
工種区分 道路改良工事
施工地域区分 一般交通影響有り (2)

令和 8年 4月 1日 積算単価適用
単価適用地区 幡多土木事務所 2地区(中部地区)

- ・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
- ・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
- ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工事概要			起工又は変更理由
【国道441号】			
施工延長 172m			
重力式擁壁 33m ³			
円形水路 86m			
L型側溝 171m			
街渠柵 14基			
アスファルト舗装 2447m ²			
ガードレール 35m			
ガードパイプ 56m			
縁石 88m			
踏掛版 23m ³			
	FROM	TO	
図面番号	-	-	
整理番号	-	-	

特記仕様書

第1条 土木工事共通仕様書の適用

- 1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなければならない。
- 但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この限りではない。

第2条 環境物品等の調達推進（グリーン購入法）

- 1 本工事において「国等による環境物品等の調達推進等に関する法律」（グリーン購入法）及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものを使用することとする。

第3条 県内産資材の優先使用

- 1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優先して使用するものとする。
- なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査職員に説明すること。

注1：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工された資材をいう。

ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリートの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。

注2：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。

第4条 木製型枠の使用

- 1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと栈木を組み合わせて作成した型枠（以下「木製型枠」という。）をいう。また、一般型枠とは、鋼材または、合板で作成した型枠（以下「一般型枠」という。）をいう。
- 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用すること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。
- 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ（<https://www.pref.kochi.lg.jp/>）林業振興・環境部木材産業振興課のページに

掲載しているのを参考にすること。

なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

- 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明（スタンプ等）を行っているため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。
- 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への設計変更を行う。
- 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査

- 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず「木材等を使用した公共土木施設の実績調査表」を作成し提出しなければならない。
- なお、調査表の作成要領、提出は以下のとおりとする。
- 2 調査表の作成要領、提出について
- (1) 調査様式（木材・木製型枠・木製看板を利用した公共土木工事実績調査表）、を高知県ホームページ（<https://www.pref.kochi.lg.jp/>）林業振興・環境部木材産業振興課のページから、ダウンロードする。
- (2) 記載要領を参考に必要事項を調査様式に記入し、電子納品物に格納し提出する。なお、紙納品の場合は、工事管理資料とは別にCD-R等に納めて工事完成後7日以内に監督職員へ提出すること。

第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用

- 1 受注者は、工事請負金額（消費税含む）が250万円以上の場合、「高知県産材利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事に用いた仮設に関する資材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。
- ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。
- (1) ア～オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。
- ア 掲示板（現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの）
- イ 工事看板（1ヶ所以上）
- ウ バリケード（1品以上）
- エ 木製クッションドラム（1品以上）
- オ 交通安全管理等の標示板

特記仕様書

ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式仕様等（形態、寸法、色彩ほか）は、「道路工事の安全施設設置要領（案）」（平成8年3月）に準拠すること。

(2) 上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書に記載し監督職員の確認を得ること。

その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事前仮設資材で木製品をできるだけ1品以上使用すること

例：現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等

注1：木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加工したものとする。

注2：別工事で購入（加工）した木製品の使用も可とする。

注3：使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。

注4：県内産木材使用（納入）証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に納めること。

第7条 個人情報の保護

1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律を遵守すること。

第8条 ダンプトラック等による過積載の防止

- 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
- 2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
- 3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- 4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- 5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあって、下請け業者及び資材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- 6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。

第9条 軽油単価の適正な運用

1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

第10条 不正軽油の使用禁止

1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正軽油を使用してはならない。

注：不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けずに製造又は譲渡された次のものをいう。

- ① 軽油と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和したもの
- ② 軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和して製造されたもの
- ③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油、灯油等）

2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。

第11条 週休2日制工事の実施について

本工事は、四万十市週休2日制工事実施要領における「週休2日制工事」の対象工事である。詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。

四万十市入札・契約関連情報ホームページ

(<http://nyusatsu.city.shimanto.lg.jp/oa-08/oa-08-01/index.html>)

なお、発注時において労務費等を補正済みであり、月単位の現場閉所率（週休2日交替制工事の場合は、休日確保）が28.5%に満たない場合又は週休2日制工事が週休2日交替制工事に変更となった場合は、該当補正分を減額して契約変更を行うものとする。

第12条 工事施工中の情報共有システムの活用について（発注者指定型）

1 本工事は、監督職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム活用の発注者指定型工事である。発注者指定型にあつては、情報共有システムの活用を義務付ける工事であり、受注者希望型は契約後、受発注者間の協議により活用を決定する工事である。なお、詳細については、「情報共有システム運用ガイドライン（案）四万十市」によること。

2 システムを活用する際、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。

- (1) 情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨
- (2) サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防衛し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨
- (3) (2)の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員もしくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止することが

特記仕様書

できる旨

- 3 受注者は、監督職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第13条 標示板の設置

- 1 高知県建設工事共通仕様書第1編1-1-23施工管理に規定する標示板の設置にあたっては、本工事が「国土強靱化対策工事」である場合は、その旨を明示するものとする。掲示方法の詳細については、「防災・減災、国土強靱化のための加速化対策に係る標示施設の設置について」（令和3年6月23日付け3高技管第92号通知）等を参考とすること。なお、本工事が「国土強靱化対策工事」に該当するかは、施工計画打合せ等の際に監督職員に確認すること。

第14条 ウィークリー・スタンスについて

- 1 本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィークリー・スタンス対象工事である。なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー・スタンス実施要領によるものとする。
(令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウィークリー・スタンス実施要領の制定について」参照)

第15条 工事実績データ作成、登録

- 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-6に基づき、受注者は工事請負金額500万円以上（単価契約の場合は登録不要）の全ての工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に受注・変更（工期、請負代金額、技術者）・完成・訂正時の工事実績データを登録しなければならない。

第16条 再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る事前確認及び受領書について

- 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m³以上の場合、再生資源利用計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式1）を建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。
- 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m³以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式2）をCOBRISにより作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。
- 3 受注者は、500m³以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進

計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。

- 4 受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければならない。また、再生資源利用（促進）計画書（現場掲示用様式）を公衆が見やすい場所に掲げること。
- 5 受注者は、500m³以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致することを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示すること。
- 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
- 7 受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年を経過する日まで保存すること。
(参考) COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ
(<http://www.recycle.jacic.or.jp>) より、利用申請等を行うことができる。

第17条 産業廃棄物管理票等の提出

- 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなければならない。また、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。
- ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了することが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB2票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の確認を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合は、監督職員と別途協議するものとする。

第18条 建設副産物対策（建設副産物処理の数量確認）

特 記 仕 様 書

本工事において、現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から建設副産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影したデジタル写真（電子データ）等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等をするものとする。

（作業内容）

（1）建設副産物の処理数量を重さ（「t」）の単位とする場合

- ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（各積載重量別車両毎に1工程以上（以下「代表写真」という。））
- ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールにて、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。
- ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。

（2）建設副産物の処理数量を体積（「m³」）の単位とする場合次の1）から3）のうち、いずれかの方法により確定する。

- 1）コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山測定による設計数量の確定をする。

受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。
（代表写真）

- 2）前記「（1）建設副産物の処理数量を重さ（「t」）により確認する場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を確定する。

- ・コンクリート塊（鉄筋）2.5 (t/m³) ・コンクリート塊（無筋）2.35 (t/m³)
- ・アスファルト塊2.35 (t/m³) ・掘削土（土砂）1.8 (t/m³)
- ・掘削土（軟岩）2.2 (t/m³) ・掘削土（硬岩）2.5 (t/m³)

- 3）地山状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に以下により確認する。

- ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。
（全車写真）

- ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）

- ③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（全車写真）

- ④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。

（3）受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合

- ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。
（全車写真）

- ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）

- ③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（全車写真）

（4）建設副産物（建設発生木材（伐採木を含む））を木材市場等に搬出する場合

- ①受注者は、木材を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。
（木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。）

- ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表写真）

- ③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を提示する。

第19条 舗装版の切断作業時に発生する排水の処理

- 1 舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収することを基本とする。また、回収された排水については、適正に処理すること。

また、処理数量については、処理実績により変更契約するものとする。なお、排

特記仕様書

水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）を監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

2 上記により難しい場合は、適正な処理方針について発注者と協議を行うこと。

第20条 監督職員による検査（確認を含む）及び立会等

1 監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等を定めるものとする。

第21条 工事完成図書の記録方法（電子納品）

1 本工事における工事完成図書の記録方法については、電子納品に関する基本方針（平成23年6月24日付け23高建管第610号）に基づき実施すること。

基本方針本文

公共事業にかかる委託業務の成果品及び請負工事の工事完成図書の記録方法については、電子納品運用に関するガイドライン（委託業務編・工事編）を適用する。

ただし、草刈り・清掃・除雪に関する業務（路河川等の維持管理業務を含む）、崩土の取り除き工事、特に緊急を要する応急工事、競争入札によらない維持修繕工事については、受注者が記録方法（電子納品か紙納品）を選択することができる。

なお、工損及び物件調査業務、個人・NPO等に委託する業務、事業主管課が別途定めたものは適用外とする。

2 電子納品運用に関するガイドラインについては、四万十市ホームページを参照すること。

第22条 電子納品で提出されたデジタル写真

1 電子納品により引渡しを受けた工事完成図書のデジタル写真については、無断編集等についての調査を行うことがある。

なお、調査した結果、無断編集の疑いのあるものについては、検査及び引渡し後であっても書面による事実確認を行うものとする。

第23条 デジタル工事写真の小黑板情報電子化

デジタル工事写真の小黑板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黑板の記載情報の電子的記入及び、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黑板情報電子化対象工事（以下、「対象工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の1から4の全てを実施することとする。

1 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黑板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「使用機器」という。）については、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)2撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>」記載の「デジタル工事写真の小黑板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。

2 デジタル工事写真における小黑板情報の電子的記入

受注者は、前項1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黑板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黑板情報の電子的記入を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)2撮影基準による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3 小黑板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版（工事編）の表2-1電子納品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項2に示す小黑板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版（工事編）の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集には該当しない。

4 小黑板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、前項2に示す小黑板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黑板情報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL(<https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>)のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黑板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認すること

特記仕様書

がある。

第24条 施工管理

- 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施し、その他の試験区分に係る試験項目についても必要に応じて試験を行うものとする。

第25条 排出ガス対策型建設機械

- 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18日付国総施第291号）」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（国土交通省告示第348号、平成18年3月17日）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51号）」に基づき、技術基準に適合するものとして届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。

排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

ただし、これにより難しい場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額（税込み）が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することができるものとする。

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品の際に施工状況写真に格納すること。

機 種

- ・バックホウ
- ・トラクタショベル（車輪式）
- ・ブルドーザ
- ・発動発電機（可搬式）
- ・空気圧縮機（可搬式）
- ・油圧ユニット（次に示す基礎工事用機械のうち、ベスマシンとは別に、独立し

たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、パイロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)

- ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
- ・ホイールクレーン（ラフテレーンクレーンを含む）

※対象はディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。

第26条 交通誘導警備員の配置

- 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法（昭和47年法律第117号）第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等他職種の者を従事させてはならない。

ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについては、この限りでない。

- 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1人以上配置することとする。

なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。

- 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員であれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である必要はない。

また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業者の警備員によらず建設作業員等他職種の者を交通誘導員として従事させることができることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。

- 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難であり、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条（契約変更）に基づき、「移動距離及び移動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全ての警備業者（営業所等含む）の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付して確認請求を行うこと。

ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出で

特記仕様書

きない場合は、設計変更の対象としないものとする。

第27条 成績評定の公表

- 1 「四万十市建設工事成績評定要綱」で、成績評定を行なった場合は、「工事成績評定について（通知）」及び「項目別評定点」を公表することとする。

第28条 設計図書の変更

- 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-14から1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン（令和3年12月（四万十市）」）によることとする。

第29条 法定外の労災保険の付保

- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第30条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

- 1 本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事である。実施にあたっては下記のホームページを参照すること。

高知県土木部技術管理課ホームページ

(<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/>)

第31条 工期

工期には、実働日数、雨天日、準備期間、後片付け期間及びその他作業不能日が含まれる。

また、工期に猛暑日を含むと想定される工事には、猛暑日日数9日が工期に含まれている。なお、実際の猛暑日日数が9日から大きく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。

（港湾工事及び港湾海岸工事を除く）

※猛暑日とは、8時から17時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせた日数（休日を除く）とする。WBGT値は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載されている観測データによる。

第32条 その他

- 1 その他疑義がある場合は、監督職員と協議のうえ決定すること。

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 防安

第1-28-1号

明示事項（説明書）

【工程関係】

1. 他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・・・・無

2. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・・・・無

3. 当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・・・・無

4. 他官庁等の特定条件による影響・・・・・・・・無

5. その他・・・・・・・・無

【用地関係】

1. 工事用地等の未処理部分・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 防安

第1-28-1号

明示事項（説明書）

2. 仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・・・・無

【安全対策関係】

1. 交通安全施設等の指定・・・・・・・・無

2. 近接する公共施設・・・・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・・・・無

3. 防護施設の必要・・・・・・・・落石・土砂崩落・・・・・・・・無

4. 発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・・・・無

5. 発破作業等の制限・・・・・・・・無

【工事用道路関係】

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 防安

第1-28-1号

明示事項（説明書）

1. 一般道路を搬入路として使用する場合

(1) 経路、期限の制限

経路 利岡橋（市道利岡田野川藤線）

制限 重量制限2t以下

期限 制限解除の予定なし

(2) 使用中及び使用後の処置・・・・・・・・無

2. 仮設路を設置する場合

(1) 安全施設等の設置の必要・・・・・・・・無

(2) 工事終了後の措置・・・・・・・・撤去

(3) 維持及び補修の必要・・・・・・・・無

3. 一般道路の占用の必要・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 防安

第1-28-1号

明示事項（説明書）

【仮設備関係】

1. 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・・・・無

2. 仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・・・・無

3. 仮設備の設計条件・・・・・・・・無

【建設副産物関係】

1. 建設発生土の搬出・・・・・・・・無

2. 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・・・・無

3. 産業廃棄物の処理条件（*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと）
 - (1) コンクリート殻

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 防安

第1-28-1号

明示事項（説明書）

処理場所 鹿島道路㈱

処理方法（指定） 再資源化

処理場の受入条件 なし

※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の条件明示であり指定事項ではない。

(2) アスファルト殻

処理場所 鹿島道路㈱

処理方法（指定） 再資源化

処理場の受入条件 なし

※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の条件明示であり指定事項ではない。

(3) カッター汚泥

処理場所 (株)国際環境技研

処理方法（指定） 再資源化

処理場の受入条件 なし

※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の条件明示であり指定事項ではない。

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 防安

第1-28-1号

明示事項（説明書）

(4) 廃プラスチック

処理場所 大英環境機構(有)

処理方法（指定） 最終処分

処理場の受入条件 なし

※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の条件明示であり指定事項ではない。

(5) 鉄スクラップ

処理場所 (有)國寅商店

処理方法（指定） 売却処分

処理場の受入条件 なし

※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の条件明示であり指定事項ではない。

【公害対策関係】

1. 公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・無

2. 第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 防安

第1-28-1号

明示事項（説明書）

【工事支障物件関係】

1. 地上、地下等の支障物件

(1) 支障物件名 信号機

管理者 高知県公安委員会（押ボタン信号、予告信号×2）

位置 No. 2付近、No. 5付近、No. 6付近

移転時期 令和8年8月頃を予定

(2) 支障物件名 電気通信設備

管理者 西日本電信電話㈱（四国電力送配電㈱の架線あり）

位置 No. 4付近

移転時期 令和8年8月頃を予定

(3) 支障物件名 電気通信設備

管理者 四国電力送配電㈱

位置 No. 4+10付近

移転時期 令和8年8月頃を予定

(4) 支障物件名 無線設備

管理者 関西ブロードバンド

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 防安

第1-28-1号

明示事項（説明書）

位置 No. 6付近

移転時期 令和8年8月頃を予定

(5) 支障物件名 電気通信設備

管理者 西日本電信電話㈱

位置 No. 6付近

移転時期 令和8年8月頃を予定

(6) 支障物件名 案内標識

管理者 高知県

位置 No. 6付近

移転時期 令和8年8月頃を予定、本工事内で移設

(7) 支障物件名 バス停

管理者 高知西南交通㈱

位置 No. 6付近

移転時期 令和8年8月頃を予定

2. 地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 防安

第1-28-1号

明示事項（説明書）

【排水工（濁水処理を含む）関係】

1. 濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・・・・無

【現場環境改善関係】

1. 現場環境改善費・・・・・・・・無

【その他】

1. 工事用資機材等の保管指定・・・・・・・・無
2. 工事現場発生品の処理指定・・・・・・・・無
3. 支給資材及び貸与品・・・・・・・・無
4. 工事用電力等の指定・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 防安

第1-28-1号

明示事項（説明書）

5. 交通誘導警備員の配置

(1) 工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。

交通誘導警備員B 448人

なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。

6. その他

(1) 土砂の搬入先について

搬入先の名称 (株)丸三建設

搬出先の所在地 黒潮町出口

運搬距離 14.4km

その他 土砂の搬入先は、上記を予定している。

搬入先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。

また、受注者の都合により搬出先を変更する場合は、

発注者の承諾を得ること。

(2) 現場発生土について

道路盛土等については、現場内流用を基本とした計画としている。なお、土質が不良で流用が困難な場合等は、監督職員と協議のうえ、必要な措置を講じること。

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 防安

第1-28-1号

明示事項（説明書）

（3）新橋の供用について

本工事において国道441号交差点の改良を行うが、左岸側の整備が未了であるため、新橋の供用開始は行わず、一般車両は引き続き旧橋を通行するものとする。

このため、工事期間中は交通誘導に必要な安全施設等を適切に設置するとともに、一般車両の誤進入等が生じないよう必要な措置を講じること。

（4）上水道について

本工事では、将来の新橋に添架する上水道へ接続するため、右岸側の上水道を整備する計画としている。将来の接続に支障が生じないよう十分留意するとともに、再掘削等による手戻りが生じないよう、右岸側上水道の整備を適切に実施すること。

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路新設・改築					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削	式	1			明細表 第1号
床掘り	式	1			明細表 第2号
埋戻し	式	1			明細表 第3号
土砂等運搬	式	1			明細表 第4号
路床盛土工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床盛土	式	1			明細表 第5号
路体盛土工					
路体(築堤)盛土	式	1			明細表 第6号
法面整形工					
法面整形(盛土部)	式	1			明細表 第7号
擁壁工					
場所打擁壁工(構造物単位)					
重力式擁壁	式	1			明細表 第8号
排水構造物工					
側溝工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト円形水路	式	1			明細表 第9号
路面排水工	式	1			明細表 第10号
プレキャストL型側溝	式	1			明細表 第11号
集水枿・マンホール工					
プレキャスト街渠枿	式	1			明細表 第12号
防草工					
路肩コンクリート	式	1			明細表 第13号
付帯工					
側溝嵩上げ工					
既設側溝嵩上げ工	式	1			明細表 第14号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水桝嵩上げ工					
既設集水桝嵩上げ工	式	1			明細表 第15号
擁壁嵩上げ工					
既設擁壁嵩上げ工	式	1			明細表 第16号
構造物撤去工					
既設構造物撤去工					
アスファルト舗装取壊し	式	1			明細表 第17号
無筋コンクリート取壊し	式	1			明細表 第18号
鉄筋コンクリート取壊し	式	1			明細表 第19号
ガードレール撤去	式	1			明細表 第20号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
転落(横断)防止柵撤去	式	1			明細表 第21号
仮設工					
土留・仮締切工					
大型土のう	式	1			明細表 第22号
交通管理工					
交通誘導警備員	式	1			明細表 第23号
雑工					
雑工					
雑工	式	1			明細表 第24号
舗装					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
アスファルト舗装工					
アスファルト舗装(車道部)	式	1			明細表 第25号
アスファルト舗装(路肩部)	式	1			明細表 第26号
アスファルト舗装(歩道部)	式	1			明細表 第27号
アスファルト舗装(乗入部)	式	1			明細表 第28号
アスファルト舗装(堤防管理用道路)	式	1			明細表 第29号
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール	式	1			明細表 第30号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ	式	1			明細表 第31号
防止柵工					
転落(横断)防止柵	式	1			明細表 第32号
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	式	1			明細表 第33号
道路付属施設工					
道路付属物工					
道路鋳	式	1			明細表 第34号
縁石工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
縁石工					
歩車道境界ブロック	式	1			明細表 第35号
踏掛版設置工					
踏掛版設置工					
踏掛版設置	式	1			明細表 第36号
道路標識工					
道路標識移設工					
道路標識移設	式	1			明細表 第37号
直接工事費計					
共通仮設費積上分					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費	式	1			
安全設備費	式	1			明細表 第38号
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表 第 3号
埋戻し

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模),土砂,しない<標準>(全ての費用)	m3	16			施工P 第3号
埋戻し 上記以外(小規模),土砂,しない<標準>(全ての費用)	m3	29			施工P 第3号
1 式 当り					

明細表 第 5号
路床盛土

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 4.0m以上 ,20,000m3未満 ,障害有り	m3	280			施工P 第 5 号
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	2			施工P 第 6 号
路床盛土 2.5m未満	m3	20			施工P 第 7 号
1 式 当り					

明細表 第 6号
路体(築堤)盛土

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路体(築堤)盛土 4.0m以上,20,000m3未満,障害有り	m3	71			施工P 第8号
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	120			施工P 第9号
1 式 当り					

明細表 第 8号
重力式擁壁

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁 平均高さ1mを超え2m未満，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，基礎碎石有り，均しコンクリート無し，一般養生，圧送管延長無し，小型車加算無し，木製型枠	m3	22			施工P 第 11 号
小型擁壁 平均高さ0.8m以上1.0m以下，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，基礎碎石有り，均しコンクリート無し，一般養生・特殊養生(練炭)，小型車加算無し	m3	11			施工P 第 12 号
1 式 当り					

明細表 第 9号
 プレキャスト円形水路

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝 掘付,200mm以上300mm以下,基礎碎石有り,しない<標準>(全ての費用)	m	86			施工P 第13号
1 式 当り					

明細表 第 12号
 プレキャスト街渠枿

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水枿(材料費除く) 掘付, 200kg/基を超え400kg/基以下, 基礎碎石有り, しない<標準>(全ての費用)	基	13			施工P 第 20 号
歩車道境界フロック付L型側溝 標準用 B400-T150 L=600mm(グレーチング付 すべり止め)	個	13			
境界フロック付L型側溝用集水枿 400用 L=600mm	個	13			
プレキャスト集水枿(材料費除く) 掘付, 200kg/基を超え400kg/基以下, 基礎碎石有り, しない<標準>(全ての費用)	基	1			施工P 第 20 号
管渠型側溝枿 300A H=800 普通目 開閉グレーチング付 DOB枿同等品	基	1			
1 式 当り					

明細表 第 13号
路肩コンクリート

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打設工(張りコンクリート工) 防草コンクリート,ハック材(クレーン機能付)打設,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下,目地材あり	m ²	72			単価表 第 3 号
型枠工(張りコンクリート工) 防草コンクリート	m ²	10			単価表 第 4 号
養生工(張りコンクリート工) 防草コンクリート	m ²	72			単価表 第 5 号
1 式 当り					

明細表 第 14号
既設側溝嵩上げ工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	3			施工P 第 21 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	69			施工P 第 22 号
鉄筋工 SD295 D13，一般構造物，10t未満，差筋及び杭頭処理，週休2日補正:現場閉所(月単位)	t	0.08			単価表 第 6 号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	孔	391			施工P 第 23 号
ケミカルアンカー R-12N、φ13×83mm、ガラス管、同等品	本	391			
構造物とりこわし 鉄筋構造物，人力施工，週休2日補正:現場閉所(月単位)	m ³	1			単価表 第 7 号
積込(コンクリート殻) しない<標準>(全ての費用)	m ³	1			施工P 第 24 号
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り，14.4km以下，しない<標準>(全ての費用)	m ³	1			施工P 第 25 号
処分料 再生プラント(鉄筋コンクリート) 再生AS-9	m ³	1			処分費
1 式 当り					

明細表 第 15号
既設集水桝嵩上げ工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	0.1			施工P 第 21 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	1			施工P 第 22 号
鉄筋工 SD295 D13，一般構造物，10t未満，差筋及び杭頭処理，週休2日補正:現場閉所(月単位)	t	0.01			単価表 第 6 号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	孔	8			施工P 第 23 号
ケミカルアンカー R-12N、φ13×83mm、ガラス管、同等品	本	8			
構造物とりこわし 鉄筋構造物，人力施工，週休2日補正:現場閉所(月単位)	m ³	0.1			単価表 第 7 号
積込(コンクリート殻) しない<標準>(全ての費用)	m ³	0.1			施工P 第 24 号
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り，14.4km以下，しない<標準>(全ての費用)	m ³	0.1			施工P 第 25 号
処分料 再生プラント(鉄筋コンクリート) 再生AS-9	m ³	0.1			処分費
1 式 当り					

明細表 第 16号
既設擁壁嵩上げ工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	8			施工P 第 21 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m ²	41			施工P 第 22 号
鉄筋工 SD295 D13，一般構造物，10t未満，差筋及び杭頭処理，週休2日補正：現場閉所(月単位)	t	0.05			単価表 第 6 号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ200mm以上400mm以下	孔	116			施工P 第 26 号
ケミカルアンカー R-12N、φ13×83mm、ガラス管、同等品	本	116			
チップینگ [※] (厚2cm以下)	m ²	23			施工P 第 27 号
1 式 当り					

明細表 第 17号
アスファルト舗装取壊し

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,しななく標準>(全ての費用)	m	18			施工P 第 28 号
舗装切断汚泥運搬 荷卸し含む,3t積(0.5m3)L=200kmまで	台	1			
処分料 カッター汚泥 0.1m3未満	式	1			処分費
舗装版破碎 アスファルト舗装版,障害無し,騒音振動対策必要,15cm以下,積込作業有り,しななく標準>(全ての費用)	m ²	2,064			施工P 第 29 号
殻運搬 舗装版破碎,機械(騒音対策不要,厚15cm以下),DID区間有り,19.5km以下,しななく標準>(全ての費用)	m3	206			施工P 第 30 号
処分料 再生プラント(As) 再生AS-9	m3	206			処分費
1 式 当り					

明細表 第 18号
無筋コンクリート取壊し

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし・運搬・処分 無筋構造物，低騒音・低振動対策あり，DID区間：有，14.4km以下，週休2日補正：現場閉所(月単位)	m3	5			単価表 第 8 号
1 式 当り					

明細表 第 19号
鉄筋コンクリート取壊し

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし・運搬・処分 鉄筋構造物，低騒音・低振動対策あり，DID区間：有，14.4km以下，週休2日補正：現 場閉所(月単位)	m3	6			単価表 第 10 号
1 式 当り					

明細表 第 21号
 転落(横断)防止柵撤去

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工 <small>コンクリート建込 , 1.5m式 , 支柱間隔3m , 週休2日補正:現場閉所(月単位)</small>	m	41			単価表 第 13 号
現場発生品及び支給品積込・荷卸 <small>クレーン装置付2t積、吊能力2.9t</small>	t	0.6			施工P 第 32 号
現場発生品及び支給品運搬 <small>クレーン装置付2t積、吊能力2.9t , DID区間有り , 11.5km以下</small>	t	0.6			施工P 第 33 号
鉄スクラップ <small>1.5t-H3</small>	t	0.6			対象外
1 式 当り					

明細表 第 22号
大型土のう

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型土のう製作・設置・撤去 撤去 ,6mを超え20m以下	袋	133			単価表 第 14 号
伐採木・土のう袋等運搬 往復運搬距離L=34.0 km, 2t積級	台	2			単価表 第 15 号
処分料 廃プラスチック 廃ガラス-15	m3	0.8			処分費
1 式 当り					

明細表 第 23号
交通誘導警備員

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	448			単価表 第 16 号
1 式 当り					

明細表 第 24号
雑工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
R形ロングHI直管 φ150×5.00	本	4			管材費
R形ロング用離脱防止金具 φ150	個	4			管材費
ビニル管 HI φ150	m	14			管材費
M形D曲管(ショートタイプ) 塩ビ管・鋼管用 φ150×45° 内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	2			管材費
M形D曲管(ショートタイプ) 塩ビ管・鋼管用 φ150×90° 内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	3			管材費
ビニル用M形キャップ φ150 離脱防止金具付	個	1			管材費
割T字管フランジ型ソフトシール仕切弁付 ビニル管用 φ150×φ150 タケタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	1			管材費
据付工(硬質塩化ビニル管布設) φ150mm	m	14			単価表 第 17 号
RR継手工(硬質塩化ビニル管布設) φ150mm, 離脱防止金具付き	口	4			単価表 第 18 号
メカニカル継手(鋳鉄管布設) φ150mm	口	12			単価表 第 19 号

明細表 第 25号
アスファルト舗装(車道部)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 200 mm, 1層施工, 再生クワッション RC-40, しなないく標準>(全ての費用)	m ²	1,650			施工P 第 34 号
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-30, 100 mm, 1層施工, しなないく標準>(全ての費用)	m ²	1,650			施工P 第 35 号
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, しなないく標準>(全ての費用), 小型車加算無し, 夜間割増無し, 溶融スラグ有り	m ²	1,650			施工P 第 36 号
1 式 当り					

明細表 第 26号
アスファルト舗装(路肩部)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(砕石各種), 150 mm, 1層施工, しない<標準>(全ての費用)	m ²	35			施工P 第 37 号
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, 再生密粒度アスコ(20), プライムコート PK-3, しない<標準>(全ての費用), 小型車加算無し, 夜間割増無し, 溶融スラグ有り	m ²	33			施工P 第 38 号
1 式 当り					

明細表 第 28号
アスファルト舗装(乗入部)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 路盤材(各種), しない<標準>(全ての費用)	m ²	77			施工P 第 39 号
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, しない<標準>(全ての費用), 小型車加算無し, 夜間割増無し, 溶融スラグ有り	m ²	77			施工P 第 41 号
1 式 当り					

明細表 第 29号
アスファルト舗装(堤防管理用道路)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(砕石各種),100 mm,1層施工,しない<標準>(全ての費用)	m ²	90			施工P 第 42 号
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下,50 mm,再生密粒度アスコン(20),プライムコート PK-3,しない<標準>(全ての費用),小型車加算無し,夜間割増無し,溶融スラグ有り	m ²	90			施工P 第 43 号
1 式 当り					

明細表 第 32号
 転落(横断)防止柵

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工 土中建込，ヒール式，支柱間隔3m，H=1, 100 フロントタイプ 塗装，50m以上100m未満，週休2日補正：現場閉所(月単位)	m	51			単価表 第 25 号
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込，ヒール式，支柱間隔3m，H=1, 100 フロントタイプ 塗装，100m未満，週休2日補正：現場閉所(月単位)	m	53			単価表 第 26 号
1 式 当り					

明細表 第 34号
道路鋏

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路鋏設置 小型鋏(両面反射貼付式)幅10cm, 週休2日補正:現場閉所(月単位)	個	37			単価表 第 31 号
1 式 当り					

明細表 第 36号
踏掛版設置

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下,コゝ支承無し,養生工有り,小型車加算無し	m3	23			施工P 第 49 号
鉄筋工 SD345 D16~D25,一般構造物,10t未満,週休2日補正:現場閉所(月単位)	t	5			単価表 第 32 号
鉄筋工 SD345 D13,一般構造物,10t未満,週休2日補正:現場閉所(月単位)	t	0.05			単価表 第 23 号
1 式 当り					

明細表 第 37号
道路標識移設

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識基礎撤去(片持式・門型式) 週休2日補正:現場閉所(月単位)	m3	4			単価表 第 33 号
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込, DID区間有り, 14.4km以下, しない<標準>(全ての費用)	m3	4			施工P 第 31 号
処分料 再生アフラント(無筋コンクリート) 再生AS-9	m3	4			処分費
標識柱撤去(片持式・門型式) 片持式 400kg以上, 1基, 週休2日補正:現場閉所(月単位)	基	1			単価表 第 34 号
標識板撤去(案内標識) 2m2/枚以上, 10m2未満, 週休2日補正:現場閉所(月単位)	m ²	9			単価表 第 35 号
標識基礎設置(片持式・門型式) 片持式, 4.0m3以上6.0m3未満, 週休2日補正:現場閉所(月単位)	m3	4			単価表 第 36 号
標識柱設置(片持式) 0.800 t/基, 1基, 材料費なし, 週休2日補正:現場閉所(月単位)	基	1			単価表 第 37 号
標識板設置(案内標識) 移設, 2m2/枚以上, 10m2未満, 週休2日補正:現場閉所(月単位)	m ²	9			単価表 第 38 号
1 式 当り					

単価表 第 2号

路面排水工

単価表

(10)

金額：

内容：VP250

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 掘付，直管，200～400mm，しなない<標準>(全ての費用)	m	10			施工P 第15号
砂	m3	1.03			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)

単価表 第 3号

コンクリート打設工(張りコンクリート工)

単価表

(100)

金額:

内容: 防草コンクリート, パック材(クレーン機能付)打設, 18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下, 目地材あり

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.6			[1]
特殊作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	1.1			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	1.9			[1]
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	12.1			
パック材運転(張りコンクリート工)	日	0.89			運転単価表
諸雑費 4 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)
*** 施工条件 ***					
構造物種別	: 防草コンクリート				
施工区分	: パック材(クレーン機能付)打設				
生コンクリート規格	: 18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下				
目地材の有無	: 目地材あり				
生コンクリート設計量(※含まず)	: 10.00 m ³ /100m ²				

単価表 第 4号 型枠工(張りコンクリート工)		単価表			(10)
金額： 内容：防草コンクリート					1 m ² 当り
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 <small>週休2日補正:現場閉所(月単位)</small>	人	0.43			[1]
型わく工 <small>週休2日補正:現場閉所(月単位)</small>	人	0.86			[1]
普通作業員 <small>週休2日補正:現場閉所(月単位)</small>	人	0.52			[1]
諸雑費 12 % <small>対象額は摘要欄[1]の計</small>	式	1			
	(10	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)
*** 施工条件 *** 構造物種別 : 防草コンクリート					

単価表 第 5号		養生工(張りコンクリート工)		単価表		(100)
金額 :		内容 : 防草コンクリート				1 m ² 当り
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.09			[1]	
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.31			[1]	
諸雑費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1				
	(100	m ² 当り)	
	(1	m ² 当り)	
*** 施工条件 *** 構造物種別 : 防草コンクリート						

単価表 第 6号

鉄筋工

単価表

(1)

金額：

内容：SD295 D13，一般構造物，10t未満，差筋及び杭頭処理，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	t	1.0			
異形棒鋼 D13 SD295A	t	1.03			
諸雑費	式	1			
	(1	t 当り)
*** 施工条件 *** 材料費(規格・径) : SD295 D13 市場単価(規格・仕様) : 一般構造物 市場単価(施工規模)全規格・径の合計 : 10t未満 市場単価(時間的制約) : 時間的制約:無 市場単価(作業時間帯) : 標準 市場単価(トシ内作業) : トシ内作業なし 市場単価(法面作業) : 法面作業なし 市場単価(太径鉄筋の割合) : 太径鉄筋10%未満 市場単価(構造物種別) : 差筋及び杭頭処理 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)					

単価表 第 7号

構造物とりこわし

単価表

(1)

金額：

内容：鉄筋構造物，人力施工，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約：無	m3	1			週休2日補正：現場閉所(月単位)
諸雑費	式	1			
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 鉄筋構造物 作業区分 : 人力施工					
時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準 週休2日補正 : 週休2日補正：現場閉所(月単位)					

単価表 第 8号

構造物とりこわし・運搬・処分

単価表

(1)

金額：

内容：無筋構造物，低騒音・低振動対策あり，DID区間：有，14.4km以下，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物，機械施工，低騒音・低振動対策あり，週休2日補正：現場閉所(月単位)	m3	1			単価表 第 9 号
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り，14.4km以下，しない<標準>(全ての費用)	m3	1			施工P 第 31 号
処分費	m3	1			処分費
諸雑費	式	1			
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 ***					
構造物区分 : 無筋構造物 時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 低騒音・低振動対策の有無 : 低騒音・低振動対策あり DID区間の有無 : DID区間:有					
片道運搬距離(機械施工 DID区間:有・無) : 14.4km以下 週休2日補正 : 週休2日補正:現場閉所(月単位) 処分費の規格 : 再生プラント(無筋コンクリート)再生AS-9					

単価表 第 9号

構造物とりこわし

単価表

(1)

金額：

内容：無筋構造物，機械施工，低騒音・低振動対策あり，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約：無	m3	1			週休2日補正：現場閉所(月単位)
諸雑費	式	1			
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 無筋構造物 作業区分 : 機械施工					
時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準 低騒音・低振動対策の有無 : 低騒音・低振動対策あり					
週休2日補正 : 週休2日補正：現場閉所(月単位)					

単価表 第 10号

構造物とりこわし・運搬・処分

単価表

(1)

金額：

内容：鉄筋構造物，低騒音・低振動対策あり，DID区間：有，14.4km以下，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施工，低騒音・低振動対策あり，週休2日補正：現場閉所(月単位)	m3	1			単価表 第 11 号
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り，14.4km以下，しない<標準>(全ての費用)	m3	1			施工P 第 25 号
処分費	m3	1			処分費
諸雑費	式	1			
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 鉄筋構造物 時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 低騒音・低振動対策の有無 : 低騒音・低振動対策あり DID区間の有無 : DID区間:有 片道運搬距離(機械施工 DID区間:有・無) : 14.4km以下 週休2日補正 : 週休2日補正:現場閉所(月単位) 処分費の規格 : 再生プラント(鉄筋コンクリート)再生AS-9					

単価表 第 11号

構造物とりこわし

単価表

(1)

金額：

内容：鉄筋構造物，機械施工，低騒音・低振動対策あり，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約：無	m3	1			週休2日補正：現場閉所(月単位)
諸雑費	式	1			
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 ***					
構造物区分	：鉄筋構造物				
作業区分	：機械施工				
時間的制約の有無	：時間的制約：無				
作業時間帯	：標準				
低騒音・低振動対策の有無	：低騒音・低振動対策あり				
週休2日補正	：週休2日補正：現場閉所(月単位)				

単価表 第 12号

ガードレール撤去工

単価表

(1)

金額：

内容：土中建込用 ,Gr-C-4E ,週休2日補正:現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工(市場単価) 土中建込 A・B・C 4E	m	1			
諸雑費	式	1			
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 施工区分 : 土中建込用 規格(土中建込用) : Gr-C-4E					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)					

単価表 第 13号

横断・転落防止柵撤去工

単価表

(1)

金額：

内容：コンクリート建込，ビーム式，支柱間隔3m，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工(市場単価) コンクリート建込撤去 ビーム式・パネ式 支柱間隔3m	m	1			
諸雑費	式	1			
	(1	m 当り)
<p>*** 施工条件 ***</p> <p>施工区分 : コンクリート建込</p> <p>防護柵の種類 : ビーム式</p>					
<p>支柱間隔 : 支柱間隔3m</p> <p>時間的制約の有無 : 時間的制約:無</p> <p>作業時間帯 : 標準</p>					
<p>週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)</p>					

単価表 第 14号

大型土のう製作・設置・撤去

単価表

(10)

金額：

内容：撤去，6mを超え20m以下

1 袋 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.09			[1] 1*10/D
特殊作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.09			[1] 1*10/D
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジブ型 25t吊 ホベレタ付き	日	0.09			10/D
諸雑費 0.4 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(10	袋 当り)
	(1	袋 当り)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 撤去 作業半径 : 6mを超え20m以下					

単価表 第 15号

伐採木・土のう袋等運搬

単価表

(1)

金額：

内容：往復運搬距離L=34.0 km, 2t積級

1 台 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転(伐採木・土のう袋等運搬) 2t積級	時間	1.13			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(1	台 当り)
*** 施工条件 *** 往復運搬距離 : 往復運搬距離L=34.0 km ダンプトラックの規格 : 2t積級 タイヤ損耗条件 : 良好					

単価表 第 17号

据付工(硬質塩化ビニル管布設)

単価表

(10)

金額:

内容: φ150mm

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.18			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.26			
諸雑費	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ150mm					

単価表 第 18号

RR継手工(硬質塩化ビニル管布設)

単価表

(1)

金額 :

内容 : φ150mm , 離脱防止金具付き

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.078			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.078			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	口 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ150mm 離脱防止金具の有無 : 離脱防止金具付き					

単価表 第 19号

メニカル継手(鋳鉄管布設)

単価表

(100)

金額：

内容：φ150mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	6			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	6			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(100	口 当り)
	(1	口 当り)
*** 施工条件 ***					
呼び径 : φ150mm					
離脱防止継手・U形・特殊押輪使用による割増:割増なし					
耐震型補強金具の使用 : 使用しない					

単価表 第 20号

硬質塩化ビニル管切断

単価表

(1)

金額：

内容：φ150mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.02			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.02			[1]
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	口 当り)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ150mm					

単価表 第 21号

不断水連絡(鑄鉄管布設)

単価表

(1)

金額 :

内容 : 本管 φ 150mm*取出 φ 150mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.3			[1]
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.68			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	1.87			[1]
不断水穿孔機 φ 150 本体のみ	日	0.25			
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)
*** 施工条件 *** 種別(本管呼び径*取出呼び径) : 本管 φ 150mm*取出 φ 150mm					

単価表 第 22号

ガードレール設置工

単価表

(1)

金額：

内容：コンクリート建込，白，Gr-C-2B 路側用，21m以上100m未満，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工(市場単価) コンクリート建込 塗装品 Gr-C-2B 路側用	m	1			
諸雑費	式	1			
	(1	m 当り)
*** 施工条件 *** 施工区分 : コンクリート建込 仕様 : 白 規格(コンクリート建込) : Gr-C-2B 路側用 施工規模(コンクリート建込) : 21m以上100m未満 時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 曲線部半径 : 半径30mを超える 曲げ支柱の使用 : 曲げ支柱なし 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位) 支柱高 : 標準					

単価表 第 23号

鉄筋工

単価表

(1)

金額：

内容：SD345 D13，一般構造物，10t未満，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	t	1.0			
異形棒鋼 D13 SD345	t	1.03			
諸雑費	式	1			
	(1	t 当り)
*** 施工条件 *** 材料費(規格・径) : SD345 D13 市場単価(規格・仕様) : 一般構造物 市場単価(施工規模)全規格・径の合計 : 10t未満 市場単価(時間的制約) : 時間的制約:無 市場単価(作業時間帯) : 標準 市場単価(トシ内作業) : トシ内作業なし 市場単価(法面作業) : 法面作業なし 市場単価(太径鉄筋の割合) : 太径鉄筋10%未満 市場単価(構造物種別) : 一般構造物 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)					

単価表 第 24号

カーブパイプ設置工

単価表

(1)

金額：

内容：土中建込，白，Gp-Cp-2E，50m以上100m未満，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カーブパイプ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E	m	1			
諸雑費	式	1			
	(1	m 当り)
<p>*** 施工条件 *** 施工区分 : 土中建込 仕様 : 白</p>					
<p>規格(土中建込) : Gp-Cp-2E 施工規模(土中建込) : 50m以上100m未満 時間的制約の有無 : 時間的制約:無</p>					
<p>作業時間帯 : 標準 曲線部半径 : 半径30mを超える 曲げ支柱の使用 : 曲げ支柱なし</p>					
<p>週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位) 支柱高 : 標準</p>					

単価表 第 25号

横断・転落防止柵設置工

単価表

(1)

金額：

内容：土中建込，ビーム式，支柱間隔3m，H=1,100 フロントタイプ 塗装，50m以上100m未満，週休2日補正：現場閉所
(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工(市場単価) 土中建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	1			
転落防止柵(土中用) @3mH=1.10mタイプ4本 フロントタイプ 塗装	m	1			
諸雑費	式	1			
	(1	m 当り)
*** 施工条件 ***					
施工区分	: 土中建込				
防護柵の種類	: ビーム式				
支柱間隔	: 支柱間隔3m				
材料区分	: H=1,100 フロントタイプ 塗装				
施工規模(土中建込)	: 50m以上100m未満				
時間的制約の有無	: 時間的制約:無				
作業時間帯	: 標準				
週休2日補正(標準の市場単価のみ)	: 週休2日補正:現場閉所(月単位)				

単価表 第 26号

横断・転落防止柵設置工

単価表

(1)

金額：

内容：コンクリート建込，ビーム式，支柱間隔3m，H=1,100 フロントタイプ 塗装，100m未満，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工(市場単価) コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1			
転落防止柵(構造物用) @3mH=1.10mパイ4本 フロントタイプ 塗装	m	1			
諸雑費	式	1			
	(1	m 当り)
*** 施工条件 ***					
施工区分	: コンクリート建込				
防護柵の種類	: ビーム式				
支柱間隔	: 支柱間隔3m				
材料区分	: H=1,100 フロントタイプ 塗装				
施工規模	: 100m未満				
時間的制約の有無	: 時間的制約:無				
作業時間帯	: 標準				
週休2日補正(標準の市場単価のみ)	: 週休2日補正:現場閉所(月単位)				

単価表 第 27号		区画線設置		単価表		(1,000)	
金額：		内容：		1 m 当り		週休2日補正：現場閉所(月単位)	
名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置 [熔融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約：無		m	1,000			週休2日補正：現場閉所(月単位)	
路面標示用塗料 熔融 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665		kg	570			[1]	
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm) JIS R 3301		kg	25			[1]	
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg	25			[1]	
軽油 一般用 パトロール給油		リットル	40			[1]	
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計		式	1				
		(1,000	m 当り)	
		(1	m 当り)	
*** 施工条件 ***							
施工区分		： 熔融式・手動					
規格・仕様		： 実線 15cm					
時間的制約の有無		： 時間的制約：無					
作業時間帯		： 標準					
塗布厚		： 塗布厚1.5mm					

単価表 第 28号		区画線設置		単価表		(1,000)	
金額：		内容：		1 m 当り		週休2日補正：現場閉所(月単位)	
名称・規格・条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置 [熔融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約：無		m	1,000			週休2日補正：現場閉所(月単位)	
路面標示用塗料 熔融 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18% 3種1号 JIS K 5665		kg	1,700			[1]	
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm) JIS R 3301		kg	75			[1]	
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg	75			[1]	
軽油 一般用 パトロール給油		リットル	73			[1]	
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計		式	1				
		(1,000	m 当り)	
		(1	m 当り)	
*** 施工条件 ***							
施工区分		： 熔融式・手動					
規格・仕様		： 実線 45cm					
時間的制約の有無		： 時間的制約：無					
作業時間帯		： 標準					
塗布厚		： 塗布厚1.5mm					

単価表 第 29号		区画線設置		単価表		(1,000)	
金額：		内容： 熔融式・手動 ,ゼブラ 45cm ,ガラスビーズ含有量15~18% ,白 ,アスファルト舗装用 ,しない<標準>(全ての費用)		1 m 当り			
名称・規格・条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 [熔融式(手動)] ゼブラ 45cm 時間的制約:無		m	1,000			週休2日補正:現場閉所(月単位)	
路面標示用塗料 熔融 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18% 3種1号 JIS K 5665		kg	1,700			[1]	
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm) JIS R 3301		kg	75			[1]	
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg	75			[1]	
軽油 一般用 パトロール給油		リットル	89			[1]	
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計		式	1				
		(1,000	m 当り)	
		(1	m 当り)	
*** 施工条件 ***							
施工区分		: 熔融式・手動					
規格・仕様		: ゼブラ 45cm					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
塗布厚		: 塗布厚1.5mm					

単価表 第 30号		区画線設置		単価表		(1,000)	
金額：		内容： 熔融式・手動 , 矢印・記号・文字 15cm換算 , ガラスビーズ含有量15~18% , 白 , アスファルト舗装用 , しないく標準		1 m 当り			
		>(全ての費用) , 週休2日補正:現場閉所(月単位)					
名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 [熔融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無	m	1,000			週休2日補正:現場閉所(月単位)		
路面標示用塗料 熔融 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18% 3種1号 JIS K 5665	kg	570			[1]		
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm) JIS R 3301	kg	25			[1]		
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	kg	25			[1]		
軽油 一般用 パトロール給油	リットル	100			[1]		
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1					
	(1,000		m 当り)		
	(1		m 当り)		
*** 施工条件 ***							
施工区分		: 熔融式・手動					
規格・仕様		: 矢印・記号・文字 15cm換算					
時間的制約の有無		: 時間的制約:無					
作業時間帯		: 標準					
塗布厚		: 塗布厚1.5mm					

単価表 第 31号

道路鋸設置

単価表

(1)

金額：

内容：小型鋸(両面反射貼付式)幅10cm，週休2日補正:現場閉所(月単位)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路付属物工(市場単価) 道路鋸(小型)設置 両面反射 貼付式・樹脂製 幅10cm	個	1			
諸雑費	式	1			
	(1	個 当り)
<p>*** 施工条件 ***</p> <p>道路鋸の種類 : 小型鋸(両面反射貼付式)幅10cm</p> <p>施工規模 : 30個以上</p> <p>時間的制約の有無 : 時間的制約:無</p> <p>作業時間帯 : 標準</p> <p>週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)</p>					

単価表 第 32号

鉄筋工

単価表

(1)

金額：

内容：SD345 D16～D25，一般構造物，10t未満，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	t	1.0			
異形棒鋼 D16～25 SD345	t	1.03			
諸雑費	式	1			
	(1	t 当り)
*** 施工条件 *** 材料費(規格・径) : SD345 D16～D25 市場単価(規格・仕様) : 一般構造物 市場単価(施工規模)全規格・径の合計 : 10t未満 市場単価(時間的制約) : 時間的制約:無 市場単価(作業時間帯) : 標準 市場単価(トシ内作業) : トシ内作業なし 市場単価(法面作業) : 法面作業なし 市場単価(太径鉄筋の割合) : 太径鉄筋10%未満 市場単価(構造物種別) : 一般構造物 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)					

単価表 第 33号

標識基礎撤去(片持式・門型式)

単価表

(1)

金額 :

内容 : 週休2日補正:現場閉所(月単位)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路標識設置工(市場単価) 標識柱基礎撤去 コンクリート基礎	m3	1			
諸雑費	式	1			
	(1	m3 当り)
<p>*** 施工条件 ***</p> <p>時間的制約の有無 : 時間的制約:無</p> <p>作業時間帯 : 標準</p>					
<p>週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)</p>					

単価表 第 34号

標識柱撤去(片持式・門型式)

単価表

(1)

金額：

内容：片持式 400kg以上 , 1基 , 週休2日補正:現場閉所(月単位)

1 基 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路標識設置工(市場単価) 標識柱撤去 片持式 400kg以上	基	1			
諸雑費	式	1			
	(1	基 当り)
*** 施工条件 *** 型式・規格 : 片持式 400kg以上 施工規模 : 1基					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)					

単価表 第 35号

標識板撤去(案内標識)

単価表

(1)

金額：

内容：2m2/枚以上，10m2未満，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路標識設置工(市場単価) 標識板撤去 案内標識 片持式・門型式 2m2以上(路線番号除く)	m ²	1			
諸雑費	式	1			
	(1	m ² 当り)
*** 施工条件 *** 規格 : 2m2/枚以上 施工規模 : 10m2未満					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)					

単価表 第 36号

標識基礎設置(片持式・門型式)

単価表

(1)

金額：

内容：片持式，4.0m3以上6.0m3未満，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路標識設置工(市場単価) 標識基礎設置 コンクリート基礎 4.0m3以上6.0m3未満	m3	1			
諸雑費	式	1			
	(1	m3 当り)
*** 施工条件 *** 型式 : 片持式 1基当りのコンクリート容量 : 4.0m3以上6.0m3未満					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 障害物の有無 : 障害物なし					
週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)					

単価表 第 37号

標識柱設置(片持式)

単価表

(1)

金額：

内容：0.800 t/基, 1基, 材料費なし, 週休2日補正:現場閉所(月単位)

1 基 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路標識設置工(市場単価) 標識柱設置 片持式 400kg以上(手間のみ)	基	1			
諸雑費	式	1			
	(1	基 当り)
*** 施工条件 *** 標識柱の質量 : 0.800 t/基 施工規模 : 1基					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 材料費の計上 : 材料費なし					
週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)					

単価表 第 38号

標識板設置(案内標識)

単価表

(1)

金額：

内容：移設，2m2/枚以上，10m2未満，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 案内標識移設 2m2以上	m ²	1			
諸雑費	式	1			
	(1	m ² 当り)
*** 施工条件 ***					
作業内容 : 移設					
規格 : 2m2/枚以上					
施工規模 : 10m2未満					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無					
作業時間帯 : 標準					
週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)					

諸経費計算情報

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
単価適用地区	幡多土木事務所 2地区(中部地区)
工種区分	道路改良工事
I C T補正（3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理）	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	一般交通影響有り（2）－2
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	一般交通影響有り（2）－2
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	35%を超える（1.00）
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

