

見積参考資料

高知県

(金抜)

令和8年度 貯水工 第1号  
高知県 四万十市 川登外

耐震性貯水槽整備工事（その1） 実施設計書

作業区分 請負  
工事日数 210 日  
工種区分 構造物工事（浄水場等）  
施工地域区分 一般交通影響あり②  
令和 8年 4月 1日 積算単価適用  
単価適用地区 幡多土木事務所 2 地区(中部地区)

- ・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
- ・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
- ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工事概要	起工又は変更理由
【川登】貯水機能付給水管 $\phi$ 1.83m (3.0m <sup>3</sup> ) N=1基	
【流入管】HPPE $\phi$ 150mm布設 L=10.6m	
SGP-VB 80A布設 L=0.3m	
【流出管】HPPE $\phi$ 150mm布設 L=14.0m	
SGP-VB 80A布設 L=0.5m	
不断水連絡工 $\phi$ 150 $\times$ $\phi$ 150 N=2箇所	
不断水簡易仕切弁取付 $\phi$ 150 N=1箇所	
深層混合処理工 L=30.0m 付帯工 N=1式	
【国見】貯水機能付給水管 $\phi$ 2.0m (4.0m <sup>3</sup> ) N=1基	
【流入管】HPPE $\phi$ 150mm布設 L=24.7m	
SGP-VB 100A布設 L=0.5m	
【流出管】HPPE $\phi$ 150mm布設 L=23.6m	
SGP-VB 100A布設 L=0.5m	
不断水連絡工 $\phi$ 200 $\times$ $\phi$ 150 N=2箇所	
不断水仕切弁取付 $\phi$ 150 N=1箇所 付帯工 N=1式	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>FROM</span> <span>TO</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>図面番号</span> <span>-</span> <span>-</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>整理番号</span> <span>-</span> <span>-</span> </div>	

## 特記仕様書

### 第1条 土木工事共通仕様書の適用

- 1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなければならない。  
但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この限りではない。

### 第2条 四万十川条例の適用

- 1 高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例（以下、「四万十川条例」という。）第32条に基づく「高知県四万十川流域環境配慮指針」の趣旨に添った事業を実施すること。  
ただし、維持・修繕事業は同指針の対象から除外する。
- 2 現場事務所、資材置場、土取場、残土置場など任意の仮設に関する行為を、四万十川条例第11条に規定する重点地域内で実施する場合は、「重点地域における許可制度の手引き」の許可の基準（生態系と景観の保全）を満たすこと。  
また、その他の行為については、同手引きに沿った事業に努めること。

### 第3条 環境物品等の調達推進（グリーン購入法）

- 1 本工事において「国等による環境物品等の調達推進等に関する法律」（グリーン購入法）及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものを使用することとする。

### 第4条 県内産資材の優先使用

- 1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優先して使用するものとする。  
なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査職員に説明すること。

注1：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工された資材をいう。

ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリートの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。

注2：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。

### 第5条 木製型枠の使用

- 1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせで作成した型枠（以下「木製型枠」という。）をいう。また、一般型枠とは、鋼材または、合板で作成した型枠（以下「一般型枠」という。）をいう。
- 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用すること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。
- 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ（<https://www.pref.kochi.lg.jp/>）林業振興・環境部木材産業振興課のページに掲載しているので参考にすること。  
なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。
- 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明（スタンプ等）を行っているため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。
- 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への設計変更を行う。
- 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

### 第6条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査

- 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず「木材等を使用した公共土木施設の実績調査表」を作成し提出しなければならない。  
なお、調査表の作成要領、提出は以下のとおりとする。
- 2 調査表の作成要領、提出について
  - (1) 調査様式（木材・木製型枠・木製看板を利用した公共土木工事実績調査表）、を高知県ホームページ（<https://www.pref.kochi.lg.jp/>）林業振興・環境部木材産業振興課のページから、ダウンロードする。
  - (2) 記載要領を参考に必要事項を調査様式に記入し、電子納品物に格納し提出する。なお、紙納品の場合は、工事管理資料とは別にCD-R等に納めて工事完成後7日以内に監督職員へ提出すること。

### 第7条 工事現場における県内産木材の木製品使用

- 1 受注者は、工事請負金額（消費税含む）が250万円以上の場合、「高知県産材

## 特記仕様書

利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事前仮設に関する資材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

(1) ア～オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

ア 掲示板（現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの）

イ 工事看板（1ヶ所以上）

ウ バリケード（1品以上）

エ 木製クッションドラム（1品以上）

オ 交通安全管理等の標示板

ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式仕様等（形態、寸法、色彩ほか）は、「道路工事の安全施設設置要領（案）」

（平成8年3月）に準拠すること。

(2) 上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書に記載し監督職員の確認を得ること。

その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事前仮設資材で木製品をできるだけ1品以上使用すること

例：現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等

注1：木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加工したものとする。

注2：別工事で購入（加工）した木製品の使用も可とする。

注3：使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。

注4：県内産木材使用（納入）証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に納めること。

### 第8条 個人情報の保護

1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律を遵守すること。

### 第9条 ダンプトラック等による過積載の防止

1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。

4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあって、下請け業者及び資材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。

### 第10条 軽油単価の適正な運用

1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

### 第11条 不正軽油の使用禁止

1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正軽油を使用してはならない。

注：不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けないう製造又は譲渡された次のものをいう。

① 軽油と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和したもの

② 軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和して製造されたもの

③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油、灯油等）

2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。

### 第12条 週休2日制工事の実施について

本工事は、四万十市週休2日制工事実施要領における「週休2日制工事」の対象工事である。詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。

四万十市入札・契約関連情報ホームページ

(<http://nyusatsu.city.shimanto.lg.jp/oa-08/oa-08-01/index.html>)

なお、発注時において労務費等を補正済みであり、月単位の現場閉所率（週休2日交替制工事の場合は、休日確保）が28.5%に満たない場合又は週休2日制工事が週休2日交替制工事に変更となった場合は、該当補正分を減額して契約変更を行うものとする。

### 第13条 工事施工中の情報共有システムの活用について（発注者指定型）

1 本工事は、監督職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム活用の発注者指定型工事である。発注者指定型にあつては、情報共有システムの活用を義務付ける工事であり、受注者希望型は契約後、受発注者間の協議により活用を決定する工事である。なお、詳細については、「情報共有システム運用ガイドライン（案）四万十市」によること。

## 特記仕様書

- 2 システムを活用する際、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。
- (1) 情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨
  - (2) サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨
  - (3) (2) の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員もしくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止することができる旨
- 3 受注者は、監督職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

### 第14条 標示板の設置

- 1 高知県建設工事共通仕様書第1編1-1-23施工管理に規定する標示板の設置にあたっては、本工事が「国土強靱化対策工事」である場合は、その旨を明示するものとする。掲示方法の詳細については、「防災・減災、国土強靱化のための加速化対策に係る標示施設の設置について」（令和3年6月23日付け3高技管第92号通知）等を参考とすること。なお、本工事が「国土強靱化対策工事」に該当するかは、施工計画打合せ等の際に監督職員に確認すること。

### 第15条 ウィークリー・スタンスについて

- 1 本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィークリー・スタンス対象工事である。なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー・スタンス実施要領によるものとする。  
(令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウィークリー・スタンス実施要領の制定について」参照)

### 第16条 工事実績データ作成、登録

- 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-6に基づき、受注者は工事請負金額500万円以上（単価契約の場合は登録不要）の全ての工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に受注・変更（工期、請負代金額、技術者）・完成・訂正時の工事実績データを登録しなければならない。

### 第17条 再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る事前確認及び受領書について

- 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m<sup>3</sup>以上の場合、再生資源利用計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式1）を建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。
- 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m<sup>3</sup>以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式2）をCOBRISにより作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。
- 3 受注者は、500m<sup>3</sup>以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更についての土壤汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。
- 4 受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければならない。また、再生資源利用（促進）計画書（現場掲示用様式）を公衆が見やすい場所に掲げること。
- 5 受注者は、500m<sup>3</sup>以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致することを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示すること。
- 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
- 7 受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年を経過する日まで保存すること。  
(参考) COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ (<http://www.recycle.jacic.or.jp>) より、利用申請等を行うことができる。

### 第18条 産業廃棄物管理票等の提出

- 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなければならない。また、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。

## 特記仕様書

ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了することが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB2票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の確認を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合は、監督職員と別途協議するものとする。

### 第19条 建設副産物対策（建設副産物処理の数量確認）

本工事において、現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から建設副産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影したデジタル写真（電子データ）等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等をするものとする。

（作業内容）

#### （1）建設副産物の処理数量を重さ（「t」）の単位とする場合

①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（各積載重量別車両毎に1工程以上（以下「代表写真」という。））

②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールにて、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。

③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。

#### （2）建設副産物の処理数量を体積（「m3」）の単位とする場合次の1）から3）のうち、いずれかの方法により確定する。

1）コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山測定による設計数量の確定をする。

受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表写真）

2）前記「（1）建設副産物の処理数量を重さ（「t」）により確認する場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を確定する。

- ・コンクリート塊（鉄筋）2.5 (t/m3) ・コンクリート塊（無筋）2.35 (t/m3)
- ・アスファルト塊2.35 (t/m3) ・掘削土（土砂）1.8 (t/m3)
- ・掘削土（軟岩）2.2 (t/m3) ・掘削土（硬岩）2.5 (t/m3)

3）地山状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に以下により確認する。

①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。

（全車写真）

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）

③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（全車写真）

④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。

#### （3）受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合

①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。

（全車写真）

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）

③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（全車写真）

#### （4）建設副産物（建設発生木材（伐採木を含む））を木材市場等に搬出する場合

①受注者は、木材を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。

（木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。）

## 特記仕様書

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(代表写真)

③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を提示する。

### 第20条 舗装版の切断作業時に発生する排水の処理

1 舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、適正に処理するものとする。

また、処理数量については、処理実績により変更契約するものとする。なお、排水の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)を監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

2 上記により難い場合は、適正な処理方針について発注者と協議を行うこと。

### 第21条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等

1 監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等を定めるものとする。

### 第22条 工事完成図書の記録方法(電子納品)

1 本工事における工事完成図書の記録方法については、電子納品に関する基本方針(平成23年6月24日付け23高建管第610号)に基づき実施すること。

#### 基本方針本文

公共事業にかかる委託業務の成果品及び請負工事の工事完成図書の記録方法については、電子納品運用に関するガイドライン(委託業務編・工事編)を適用する。

ただし、草刈り・清掃・除雪に関する業務(路河川等の維持管理業務を含む)、崩土の取り除き工事、特に緊急を要する応急工事、競争入札によらない維持修繕工事については、受注者が記録方法(電子納品か紙納品)を選択することができる。

なお、工損及び物件調査業務、個人・NPO等に委託する業務、事業主管課が別途定めたものは適用外とする。

2 電子納品運用に関するガイドラインについては、四万十市ホームページを参照すること。

### 第23条 電子納品で提出されたデジタル写真

1 電子納品により引渡しを受けた工事完成図書のデジタル写真については、無断編集等についての調査を行うことがある。

なお、調査した結果、無断編集の疑いのあるものについては、検査及び引渡し後であっても書面による事実確認を行うものとする。

### 第24条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「対象工事」という。)とすることができる。対象工事では、以下の1から4の全てを実施することとする。

#### 1 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「使用機器」という。)については、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)2撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」)に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。

#### 2 デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

受注者は、前項1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)2撮影基準による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

#### 3 小黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版(工事編)の表2-1電子納品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項2に示す小黒板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版(工事編)の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集に

## 特記仕様書

は該当しない。

### 4 小黑板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、前項2に示す小黑板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黑板情報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL(<https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>)のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黑板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

### 第25条 施工管理

- 1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施し、その他の試験区分に係る試験項目についても必要に応じて試験を行うものとする。

### 第26条 排出ガス対策型建設機械

- 1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18日付国総施第291号）」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（国土交通省告示第348号、平成18年3月17日）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51号）」に基づき、技術基準に適合するものとして届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。

排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

ただし、これにより難しい場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額（税込み）が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することができるものとする。

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す

る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品の際に施工状況写真に格納すること。

### 機 種

- ・バックホウ
- ・トラクタショベル（車輪式）
- ・ブルドーザ
- ・発動発電機（可搬式）
- ・空気圧縮機（可搬式）
- ・油圧ユニット（次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、パイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）
- ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
- ・ホイールクレーン（ラフテレーンクレーンを含む）

※対象はディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。

### 第27条 交通誘導警備員の配置

- 1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法（昭和47年法律第117号）第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等他職種の者を従事させてはならない。  
ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについては、この限りでない。
- 2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1人以上配置することとする。  
なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。
- 3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員であれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である必要はない。  
また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが

## 特記仕様書

できることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。

- 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難であり、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条（契約変更）に基づき、「移動距離及び移動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全ての警備業者（営業所等含む）の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付して確認請求を行うこと。

ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出できない場合は、設計変更の対象としないものとする。

### 第28条 成績評定の公表

- 「四万十市建設工事成績評定要綱」で、成績評定を行なった場合は、「工事成績評定について（通知）」及び「項目別評定点」を公表することとする。

### 第29条 設計図書の変更

- 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-14から1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン（令和3年12月（四万十市）」）によることとする。

### 第30条 法定外の労災保険の付保

- 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

### 第31条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

- 本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事である。実施にあたっては下記のホームページを参照すること。

高知県土木部技術管理課ホームページ

(<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/>)

### 第32条 工期

工期には、実働日数、雨天日、準備期間、後片付け期間及びその他作業不能日が含まれる。

また、工期に猛暑日を含むと想定される工事には、猛暑日日数9日が工期に含まれている。なお、実際の猛暑日日数が9日から大きく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。

（港湾工事及び港湾海岸工事を除く）

※猛暑日とは、8時から17時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせた日数（休日を除く）とする。WBGT値は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載されている観測データによる。

### 第33条 その他

- その他疑義がある場合は、監督職員と協議のうえ決定すること。

## 施 工 条 件 明 示 書

工事番号 貯水工

第1号

## 明示事項（説明書）

## 【工程関係】

1. 他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・・・・無
  
2. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・・・・無
  
3. 当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・・・・無
  
4. 他官庁等の特定条件による影響・・・・・・・・無
  
5. その他・・・・・・・・無

## 【用地関係】

1. 工事用地等の未処理部分・・・・・・・・無

## 施 工 条 件 明 示 書

工事番号 貯水工

第1号

## 明示事項（説明書）

2. 仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・・・・無

## 【安全対策関係】

1. 交通安全施設等の指定・・・・・・・・無

2. 近接する公共施設・・・・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道

(1) 公共施設 水道

(2) 民間施設 NTTケーブル

3. 防護施設の必要・・・・・・・・落石・土砂崩落・・・・・・・・無

4. 発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・・・・無

5. 発破作業等の制限・・・・・・・・無

## 施 工 条 件 明 示 書

工事番号 貯水工

第1号

## 明示事項（説明書）

## 【工事用道路関係】

## 1. 一般道路を搬入路として使用する場合

(1) 経路、期限の制限・・・・・・・・無

(2) 使用中及び使用後の処置

路面等に土砂等が落下した場合は速やかに取り除くこと。また、一日の作業終了時には必ず点検し、必要箇所の清掃を行うこと。

## 2. 仮設路を設置する場合

(1) 安全施設等の設置の必要・・・・・・・・無

(2) 工事終了後の措置・・・・・・・・撤去

(3) 維持及び補修の必要・・・・・・・・無

## 3. 一般道路の占用の必要・・・・・・・・無

## 施 工 条 件 明 示 書

工事番号 貯水工

第1号

## 明示事項（説明書）

## 【仮設備関係】

1. 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・・・・無
  
2. 仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・・・・無
  
3. 仮設備の設計条件・・・・・・・・無

## 【建設副産物関係】

1. 建設発生土の搬出・・・・・・・・有

(1) 搬出先の名称 西南総合建設㈱

搬出先の所在地 四万十市古津賀2955

運搬距離 川登 L=15.0km、国見 L=9.0km

その他 建設発生土の搬出先は、上記を予定している。

搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。

また、受注者の都合により搬出先を変更する場合は、発注者の承諾を得ること。

## 施 工 条 件 明 示 書

工事番号 貯水工

第1号

## 明示事項（説明書）

2. 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・・・・無

3. 産業廃棄物の処理条件（\*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと）

(1) アスファルト殻

処理場所 ㈱南四国アスコン（四万十市三里）※川登  
鹿島道路㈱（四万十市具同）※国見

処理方法（指定） 再資源化

処理場の受入条件 なし

(2) コンクリート殻（無筋）

処理場所 鹿島道路㈱（四万十市具同）※2地区共通

処理方法（指定） 再資源化

処理場の受入条件 なし

(3) カッター汚泥

処理場所 ㈱国際環境技研（高知市仁井田4519番地）※2地区共通

処理方法（指定） 再資源化

処理場の受入条件 なし

※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の条件明示であり指定事項ではない。

## 施 工 条 件 明 示 書

工事番号 貯水工

第1号

## 明示事項（説明書）

## 【公害対策関係】

1. 公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・・・・無
  
2. 第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・・・・無

## 【工事支障物件関係】

1. 地上、地下等の支障物件
  - (1) 支障物件名 水道  
管理者 四万十市  
位置 水道本管および給水管を破損しないよう試掘等により確認し、必要に応じ迂回や管保護工を施工すること。
  - (2) 支障物件名 NTTケーブル  
管理者 NTT  
位置 ケーブルを破損しないよう試掘等により確認し、必要に応じ迂回や管保護工を施工すること。
  
2. 地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・・・・無

## 施 工 条 件 明 示 書

工事番号 貯水工

第1号

## 明示事項（説明書）

## 【排水工（濁水処理を含む）関係】

1. 濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・・・・無

## 【現場環境改善関係】

1. 現場環境改善費・・・・・・・・無

## 【その他】

1. 工事用資機材等の保管指定・・・・・・・・無
2. 工事現場発生品の処理指定・・・・・・・・無
3. 支給資材及び貸与品・・・・・・・・無

## 施 工 条 件 明 示 書

工事番号 貯水工

第1号

## 明示事項（説明書）

4. 工事用電力等の指定・・・・・・・・無

5. 交通誘導警備員の配置

(1) 工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。

交通誘導警備員B 6人

なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。

6. その他

(1) 工事の事前周知について

現場作業開始日の1週間前には事前予告看板を設置するなど、事前周知を図ること。

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
水道					
管路					
管路工(開削)					
整地工					
労務費	式	1			明細表 第1号
地盤改良工					
材料費	式	1			明細表 第2号
労務費	式	1			明細表 第3号
ステンレス製貯水機能付給水管設置工					

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
桁等購入費	式	1			明細表 第4号
労務費	式	1			明細表 第5号
廻配管工					
管材費	式	1			明細表 第6号
材料費	式	1			明細表 第7号
労務費	式	1			明細表 第8号
土工事	式	1			明細表 第9号
土工事(本復旧)	式	1			明細表 第10号
付帯工					
材料費	式	1			明細表 第11号

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
労務費	式	1			明細表 第12号
仮設工					
交通誘導警備員	式	1			明細表 第13号
直接工事費計					
共通仮設費積上分					
運搬費	式	1			明細表 第25号
技術管理費	式	1			明細表 第26号
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					
国見					
水道					
管路					

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路工(開削)					
整地工					
労務費	式	1			明細表 第14号
ステンズ製貯水機能付給水管設置工					
桁等購入費	式	1			明細表 第15号
労務費	式	1			明細表 第16号
廻配管工					
管材費	式	1			明細表 第17号
材料費	式	1			明細表 第18号
労務費	式	1			明細表 第19号

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土工事	式	1			明細表 第20号
土工事(本復旧)	式	1			明細表 第21号
付帯工					
材料費	式	1			明細表 第22号
労務費	式	1			明細表 第23号
仮設工					
交通誘導警備員	式	1			明細表 第24号
直接工事費計					
共通仮設費積上分					
運搬費	式	1			明細表 第27号

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術管理費	式	1			明細表 第28号
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
請負工事費					



明細表 第 2号  
材料費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
使用固化材料 ゾット200 普通土質用・六価クロム低減材・300kg/m3添加	t	2			
1 式 当り					

明細表 第 3号  
 労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
深層混合処理工 φ500×GL-6.0m×5本	m	30.0			
改良天端仕上げ 柱状改良工法	本	5			
配置確認 柱状改良工法	式	1			
1 式 当り					

明細表 第 4号  
 桁等購入費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貯水機能付給水管 <small>本体: φ 1.83m 容量:3.0m3 SUS304 球形型</small>	基	1			購入費
1 式 当り					

明細表 第 5号  
労務費

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機器等据付 第4類 ,0.80 t/台,鋼製	台	1			単価表 第 2 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,24-12-25(20)(普通)W/C=55%以下,一般養生,現場 内小運搬無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)	m <sup>3</sup>	5			施工P 第 3 号
型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	6			施工P 第 4 号
鉄筋工 SD345 D16~D25,一般構造物,10t未満,週休2日補正:現場閉所(月単位)	t	0.3			単価表 第 3 号
鉄筋工 SD345 D13,一般構造物,10t未満,週休2日補正:現場閉所(月単位)	t	0.1			単価表 第 4 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場 内小運搬無し,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)	m <sup>3</sup>	0.5			施工P 第 5 号
型枠 一般型枠,均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0.6			施工P 第 6 号
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クワッシュン RC-40,しない<標準>(全ての費用)	m <sup>2</sup>	10			施工P 第 7 号
1 式 当り					

明細表 第 6号  
 管材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管 (m) EF受口付 φ150	m	4.0			管材費
水道配水用ポリエチレン管 (m) ブレンメント φ150	m	15.1			管材費
EF ソケット φ150	個	2			管材費
EF ベント 両受 φ150×90°	個	1			管材費
EF ベント 両受 φ150×45°	個	7			管材費
PE挿し口×DIP(K形)異種管継ぎ手 φ150	個	2			管材費
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 40A JWWA-K116 SGP-VB(亜鉛メッキ)	m	2.6			管材費
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 80A JWWA-K116 SGP-VB(亜鉛メッキ)	m	4.6			管材費
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ 40A×90° JWWA K 150	個	3			管材費
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ 80A×90° JWWA K 150	個	2			管材費

明細表 第 6号  
管材費

明細表

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
VLP ニップル 40A 管端防食継手	個	1			管材費
水道用ライニング鋼管用管端防食ワケット 65A×40A	個	1			管材費
VLP フランジ 40A 管端防食継手(10K)	個	1			管材費
VLP フランジ 80A 管端防食継手(10K)	個	2			管材費
M形D曲管(ショートタイプ) 塩ビ管・鋼管用 φ75×90° 内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	2			管材費
マルチ小曲管 φ150×45° 内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	1			管材費
マルチ片落ち管 φ150(HPPE)×φ75(鋼管)	個	2			管材費
不断水簡易仕切弁 ビニル管用 φ150 SUSホルト仕様	個	1			管材費
割T字管K形受口ソケット仕切弁付 ビニル管用 φ150×150 ダクタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	2			管材費
同軸抜止押輪 φ150、3DkN ゴム輪、ホルト・ナット含む、KTX同等品	組	2			管材費

明細表 第 6号  
 管材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フレキシブルジョイント 80A L=0.6m SUS製	個	2			管材費
フランジ 接合付属品 φ40 RF-10K	組	2			管材費
フランジ 接合付属品 φ75 RF-10K	組	4			管材費
スリース弁 両F付 40A・10k	個	1			管材費
横水栓 φ25	個	1			管材費
ゲートバルブ (SUS)ねじ込み φ25	個	1			管材費
エيونソケット (SUS) φ25	個	1			管材費
ニップル (SUS) φ25	個	2			管材費
1 式 当り					

明細表 第 7号  
材料費

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｼﾝ式仕切弁BOX φ150mm用 H=600用	組	3			単価表 第 5 号
支持金具 40A用 SUS製	組	2			
支持金具 80A用 SUS製	組	2			
保温材 (直管部) SUS t=30mm 80A用	m	2.7			
保温材 (エルボ部) SUS t=30mm 80A用	個	2			
保温材 (フレキシブルジョイント部) SUS t=30mm 80A用	m	1.2			
保温材 (ハーフ部) SUS t=30mm 25A用	個	1			
管埋設アルミシート ﾀﾞﾌﾞﾙ 150mm	m	26.1			
1 式 当り					

明細表 第 8号  
 労務費

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
据付工(ホリエチレン管(融着接合)布設) φ150mm	m	24.5			単価表 第 6 号
継手工(ホリエチレン管(融着接合)布設) φ150mm, 2口継手/箇所	箇所	2			単価表 第 7 号
継手工(ホリエチレン管(融着接合)布設) φ150mm, 1口継手/箇所	箇所	17			単価表 第 8 号
ホリエチレン管切断 φ150mm	口	11			単価表 第 9 号
小口径管布設(人力)据付工(鋼管布設) φ40mm	m	2.6			単価表 第 10 号
小口径管布設(人力)据付工(鋼管布設) φ80mm	m	4.6			単価表 第 11 号
小口径管切断(鋼管布設) φ40mm	箇所	4			単価表 第 12 号
小口径管切断(鋼管布設) φ80mm	箇所	6			単価表 第 13 号
小口径管ねじ切り(鋼管布設) φ40mm	箇所	6			単価表 第 14 号
小口径管ねじ切り(鋼管布設) φ80mm	箇所	6			単価表 第 15 号

明細表 第 8号  
労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径管ねじ込み(鋼管布設) φ 25mm	口	5			単価表 第 16 号
小口径管ねじ込み(鋼管布設) φ 40mm	口	8			単価表 第 17 号
小口径管ねじ込み(鋼管布設) φ 80mm	口	6			単価表 第 18 号
メカニカル継手(鋳鉄管布設) φ 75mm以下	口	6			単価表 第 19 号
メカニカル継手(鋳鉄管布設) φ 150mm ,割増あり ,割増30 %	口	2			単価表 第 20 号
フランジ継手(鋳鉄管布設) JWWA 10K , φ 65mm以下	口	2			単価表 第 21 号
フランジ継手(鋳鉄管布設) JWWA 10K , φ 75(80)mm	口	4			単価表 第 22 号
ホリエチレンスリーブ被覆(鋳鉄管布設) φ 100mm ,粘着テープ	m	0.8			単価表 第 23 号
メカニカル継手工(ホリエチレン管布設) φ 150mm	口	4			単価表 第 24 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 T字管 , φ 150mm	箇所	1			単価表 第 25 号

明細表 第 8号  
 労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 T字管，φ150mm	箇所	2			単価表 第 25 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 曲管，φ75mm	箇所	2			単価表 第 26 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 曲管，φ150mm	箇所	1			単価表 第 27 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 片落管，φ150mm	箇所	2			単価表 第 28 号
不断水簡易仕切弁取付工 φ150 手間のみ	箇所	1			
不断水連絡(鋳鉄管布設) 本管φ150mm*取出φ150mm	箇所	2			単価表 第 29 号
仕切弁ボックス設置工 H=600用	組	3			単価表 第 30 号
コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ100mm以上200mm未満	孔	1			施工P 第 8 号
保温工 ポリスチレンフォーム SUS 25A 屋外露出 公共建築工事積算研究会参考歩掛り(令和8年)より	m	0.3			単価表 第 34 号
保温工 ポリスチレンフォーム SUS 80A 屋外露出 公共建築工事積算研究会参考歩掛り(令和8年)より	m	4.0			単価表 第 35 号



明細表 第 9号  
土工事

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, しない<標準>(全ての費用)	m	12			施工P 第 9 号
舗装版切断 コンクリート舗装版, 15cm以下, しない<標準>(全ての費用)	m	14			施工P 第 10 号
舗装版取壊し(ハックホリ直接掘削積込) 0cm超え10cm以下, 山積0.28m3	m <sup>2</sup>	5			単価表 第 39 号
構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 週休2日補正:現場閉所(月単位)	m3	0.6			単価表 第 40 号
ハックホリ掘削積込 山積0.28m3, 礫質土・砂・砂質土・粘性土	m3	16			単価表 第 41 号
管路埋戻(機械埋戻・ハックホリ) 山積0.28m3, 砂	m3	7			単価表 第 42 号
管路埋戻(機械埋戻・ハックホリ) 山積0.28m3, 再生砕石 RC-40	m3	5			単価表 第 43 号
管路埋戻(機械埋戻・ハックホリ) 山積0.28m3, 流用土	m3	2			単価表 第 44 号
路盤工 施工幅 1.8m未満, 仕上がり厚200 mm, 再生砕石 RC-40	m <sup>2</sup>	6			単価表 第 45 号
路盤工 施工幅 1.8m以上, 仕上がり厚100 mm, 粒調砕石 M-30	m <sup>2</sup>	5			単価表 第 46 号

明細表 第 9号  
土工事

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下,40mm,再生密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,しな い<標準>(全ての費用),小型車加算有り,夜間割増無し,溶融スラグ有り	m <sup>2</sup>	5			施工P 第 11 号
ダンプトラック運搬(4t積) パックホウ山積0.28m <sup>3</sup> ,As塊・Co塊(無筋),L=3.9km以下,DID区間:無	m <sup>3</sup>	0.2			単価表 第 47 号
処分料 再生プラント(As) 再生AS-7	m <sup>3</sup>	0.2			処分費
ダンプトラック運搬(4t積) パックホウ山積0.28m <sup>3</sup> ,As塊・Co塊(無筋),L=14.6km以下,DID区間:有	m <sup>3</sup>	0.6			単価表 第 48 号
処分料 再生プラント(無筋コンクリート) 再生AS-9	m <sup>3</sup>	0.6			処分費
ダンプトラック運搬(4t積) パックホウ山積0.28m <sup>3</sup> ,土砂,L=15.0km以下,DID区間:有	m <sup>3</sup>	14			単価表 第 1 号
土砂処分料 西南総合建設㈱ 普通土	m <sup>3</sup>	14			処分費
舗装切断汚泥運搬(荷卸し含む) 3t積(0.5m <sup>3</sup> )L=200kmまで	台	1			
有料道路利用料 須崎東～高知、中型車、現金	台	1			処分費
処分料 カッター汚泥 汚泥-2	m <sup>3</sup>	0.1			処分費



明細表 第 10号  
土工事(本復旧)

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取壊し(ハック杓直接掘削積込) 0cm超え10cm以下,山積0.28m3	m <sup>2</sup>	5			単価表 第 39 号
ハック杓掘削積込 山積0.28m3,礫質土・砂・砂質土・粘性土	m <sup>3</sup>	0.6			単価表 第 41 号
ダンプトラック運搬(4t積) ハック杓山積0.28m3,As塊・Co塊(無筋),L=3.9 km以下,DID区間:無	m <sup>3</sup>	0.2			単価表 第 47 号
処分料 再生フラント(As) 再生AS-7	m <sup>3</sup>	0.2			処分費
ダンプトラック運搬(4t積) ハック杓山積0.28m3,As塊・Co塊(無筋),L=14.6 km以下,DID区間:有	m <sup>3</sup>	0.6			単価表 第 48 号
処分料 再生フラント(As) 再生AS-9	m <sup>3</sup>	0.6			処分費
不陸整正工 施工幅 1.8m未満,補足材:無	m <sup>2</sup>	6			単価表 第 49 号
不陸整正工 施工幅 1.8m以上,補足材:無	m <sup>2</sup>	5			単価表 第 50 号
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下,40 mm,再生密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,しな い<標準>(全ての費用),小型車加算有り,夜間割増無し,溶融スラグ有り	m <sup>2</sup>	5			施工P 第 11 号
コンクリート 小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運 搬無し,しなない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)	m <sup>3</sup>	0.6			施工P 第 12 号

明細表 第 10号  
土工事(本復旧)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠, 小型構造物	㎡	1			施工P 第 13 号
1 式 当り					



明細表 第 12号  
労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	1			
ダンプトラック運搬(4t積) パックホリ山積0.28m <sup>3</sup> , 土砂 , L=15.0 km以下, DID区間:有	m <sup>3</sup>	2			単価表 第 1 号
土砂処分料 西南総合建設㈱ 普通土	m <sup>3</sup>	2			処分費
基礎ブロック・鋼管基礎 基礎ブロック, 金網柵, 基礎砕石有り (t=10cm) , しない<標準>(全ての費用)	基	9			施工P 第 14 号
基礎ブロック・鋼管基礎 基礎ブロック, 門扉, 基礎砕石有り (t=10cm) , しない<標準>(全ての費用)	基	2			施工P 第 15 号
金網・支柱(立入防止柵)(材料費除く) 基礎ブロック, 支柱間隔2m	m	15.8			施工P 第 16 号
門扉(材料費除く) 片開き, 門柱高2m以下	基	1			施工P 第 17 号
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, しない<標準>(全ての費用), 小型車加算有り(4t車)	m <sup>3</sup>	1			施工P 第 12 号
型枠 一般型枠, 小型構造物	m <sup>2</sup>	2			施工P 第 13 号
路盤工 施工幅 1.8m以上, 仕上がり厚100 mm, 再生砕石 RC-40	m <sup>2</sup>	11			単価表 第 51 号

明細表 第 12号  
 労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接金網敷設	m <sup>2</sup>	11			単価表 第 52 号
目地板 30m2未満 , 瀝青纖維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	1			施工P 第 18 号
1 式 当り					

明細表 第 13号  
交通誘導警備員

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	3			単価表 第 53 号
1 式 当り					

明細表 第 14号  
 労務費

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), しない<標準>(全ての費用)	m3	14			施工P 第 1 号
転石破砕 火薬使用無し	m3	6			施工P 第 19 号
積込(ルース) 破砕岩, 土量50,000m3未満	m3	6			施工P 第 20 号
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, しない<標準>(全ての費用)	m3	2			施工P 第 2 号
ダンプトラック運搬(4t積) バックホウ山積0.28m3, 土砂, L=9.0 km以下, DID区間:有	m3	18			単価表 第 54 号
土砂処分料 西南総合建設㈱ 普通土	m3	18			処分費
1 式 当り					

明細表 第 15号  
 桁等購入費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貯水機能付給水管 <small>本体: φ 2.0m 容量:4.0m<sup>3</sup> SUS304 球形型</small>	基	1			購入費
1 式 当り					

明細表 第 16号  
労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機器等据付 第4類 , 0.89 t/台, 鋼製	台	1			単価表 第 55 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 , 人力打設 , 24-12-25 (20) (普通)W/C=55%以下 , 一般養生 , 現場 内小運搬無し , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算有り (4t車)	m <sup>3</sup>	5			施工P 第 3 号
型枠 一般型枠 , 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	6			施工P 第 4 号
鉄筋工 SD345 D16~D25 , 一般構造物 , 10t未満 , 週休2日補正:現場閉所(月単位)	t	0.3			単価表 第 3 号
鉄筋工 SD345 D13 , 一般構造物 , 10t未満 , 週休2日補正:現場閉所(月単位)	t	0.1			単価表 第 4 号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 , 人力打設 , 18-8-25 (20) (高炉)W/C=60%以下 , 一般養生 , 現場 内小運搬無し , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算有り (4t車)	m <sup>3</sup>	0.5			施工P 第 5 号
型枠 一般型枠 , 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0.6			施工P 第 6 号
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 , 再生クワッシュン RC-40 , しない<標準>(全ての費用)	m <sup>2</sup>	10			施工P 第 7 号
1 式 当り					

明細表 第 17号  
 管材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管 (m) EF受口付 φ150	m	14.0			管材費
水道配水用ポリエチレン管 (m) フレンメント φ150	m	26.3			管材費
EF ソケット φ150	個	1			管材費
EF ベント 両受 φ150×90°	個	7			管材費
EF ベント 両受 φ150×22・1/2°	個	3			管材費
EF ベント 両受 φ150×11・1/4°	個	2			管材費
PE挿し口×DIP(K形)異種管継ぎ手 φ150	個	2			管材費
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 40A JWWA-K116 SGP-VB(亜鉛メッキ)	m	9.8			管材費
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 100A JWWA-K116 SGP-VB(亜鉛メッキ)	m	4.7			管材費
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ 40A×90° JWWA K 150	個	4			管材費

明細表 第 17号  
 管材費

明細表

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ 100A×90° JWWA K 150	個	2			管材費
VLP ニップル 40A 管端防食継手	個	1			管材費
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット 40A JWWA K 150	個	1			管材費
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット 65A×40A	個	1			管材費
VLP フランジ 40A 管端防食継手(10K)	個	1			管材費
VLP フランジ 100A 10K	枚	2			管材費
M形D曲管(ショートタイプ) 塩ビ管・鋼管用 φ100×90° 内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	2			管材費
ホボリ小曲管 φ150×90° 内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	1			管材費
ホボリ片落ち管 φ150(HPPE)×φ100(鋼管)	個	2			管材費
不断水ソフトシル仕切弁 铸铁管用 φ200 SUSホボリ仕様	個	1			管材費

明細表 第 17号  
 管材費

明細表

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
割T字管K形受口ソケット仕切弁付 鋳鉄管用 φ200×150 SUSホルト仕様	個	2			管材費
同軸抜止押輪 φ150、3DkN コム輪、ホルト・ナット含む、KTX同等品	組	2			管材費
フレキシブルジョイント 100A L=0.6m SUS製	個	2			管材費
フランジ接合付属品 φ40 RF-10K	組	2			管材費
フランジ接合付属品 φ100 RF-10K	組	4			管材費
スリース弁 両F付 40A・10k	個	1			管材費
横水栓 φ25	個	1			管材費
ゲートバルブ (SUS)ねじ込み φ25	個	1			管材費
ユニオンソケット (SUS) φ25	個	1			管材費
ニップル (SUS) φ25	個	2			管材費



明細表 第 18号  
材料費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｼﾝｸﾞﾙ式仕切弁BOX φ 150mm用 H=1200用	組	2			単価表 第 56 号
ｼﾝｸﾞﾙ式仕切弁BOX φ 200mm用 H=1200用	組	1			単価表 第 57 号
支持金具 40A用 SUS製	組	2			
支持金具 100A用 SUS製	組	2			
保温材 (直管部) SUS t=30mm 100A用	m	2.5			
保温材 (エルボ部) SUS t=30mm 100A用	個	2			
保温材 (フレキシブルジョイント部) SUS t=30mm 100A用	m	1.2			
保温材 (ハーフ部) SUS t=30mm 25A用	個	1			
管埋設アルミシート ﾀﾞﾌﾞﾙ 150mm	m	43.9			
1 式 当り					

明細表 第 19号  
 労務費

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
据付工(ホリエチレン管(融着接合)布設) φ150mm	m	48.3			単価表 第 6 号
継手工(ホリエチレン管(融着接合)布設) φ150mm, 2口継手/箇所	箇所	1			単価表 第 7 号
継手工(ホリエチレン管(融着接合)布設) φ150mm, 1口継手/箇所	箇所	27			単価表 第 8 号
ホリエチレン管切断 φ150mm	口	15			単価表 第 9 号
小口径管布設(人力)据付工(鋼管布設) φ40mm	m	9.8			単価表 第 10 号
小口径管布設(人力)据付工(鋼管布設) φ100mm	m	4.7			単価表 第 58 号
小口径管切断(鋼管布設) φ40mm	箇所	5			単価表 第 12 号
小口径管切断(鋼管布設) φ100mm	箇所	6			単価表 第 59 号
小口径管ねじ切り(鋼管布設) φ40mm	箇所	10			単価表 第 14 号
小口径管ねじ切り(鋼管布設) φ100mm	箇所	6			単価表 第 60 号

明細表 第 19号  
 労務費

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径管ねじ込み(鋼管布設) φ 25mm	口	3			単価表 第 16 号
小口径管ねじ込み(鋼管布設) φ 40mm	口	12			単価表 第 17 号
小口径管ねじ込み(鋼管布設) φ 100mm	口	6			単価表 第 61 号
メカニカル継手(鋳鉄管布設) φ 100mm	口	6			単価表 第 62 号
メカニカル継手(鋳鉄管布設) φ 150mm , 割増あり , 割増30 %	口	2			単価表 第 20 号
フランジ継手(鋳鉄管布設) JWWA 10K , φ 65mm以下	口	2			単価表 第 21 号
フランジ継手(鋳鉄管布設) JWWA 10K , φ 100mm	口	4			単価表 第 63 号
ホリエチレンスリーブ被覆(鋳鉄管布設) φ 75mm以下 , 粘着テープ	m	7.7			単価表 第 64 号
ホリエチレンスリーブ被覆(鋳鉄管布設) φ 100mm , 粘着テープ	m	2.2			単価表 第 23 号
メカニカル継手工(ホリエチレン管布設) φ 150mm	口	4			単価表 第 24 号

明細表 第 19号  
 労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 T字管 , φ 150mm	箇所	1			単価表 第 25 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 T字管 , φ 200mm	箇所	2			単価表 第 65 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 曲管 , φ 100mm	箇所	2			単価表 第 66 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 曲管 , φ 150mm	箇所	1			単価表 第 27 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 片落管 , φ 150mm	箇所	2			単価表 第 28 号
不断水ソフトシル仕切弁取付 φ 200	箇所	1			
不断水連絡(鋳鉄管布設) 本管 φ 200mm*取出 φ 150mm	箇所	2			単価表 第 67 号
仕切弁ボックス設置工 φ 150用 H=1200用	組	2			単価表 第 68 号
仕切弁ボックス設置工 φ 200用 H=1200用	組	1			単価表 第 72 号
コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ100mm以上200mm未満	孔	1			施工P 第 8 号

明細表 第 19号  
 労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温工 ポリスチレンフォーム SUS 25A 屋外露出 公共建築工事積算研究会参考歩掛り(令和8年)より	m	0.3			単価表 第 34 号
保温工 ポリスチレンフォーム SUS 100A 屋外露出 公共建築工事積算研究会参考歩掛り(令和8年)より	m	4.2			単価表 第 78 号
小口径管布設(人力)据付工(鋼管布設) φ 80mm	m	1.2			単価表 第 11 号
止水栓取付工 止水栓のみ取付, 鋼管用, φ 40mm	箇所	1			単価表 第 36 号
止水栓取付工 止水栓のみ取付, 鋼管用, φ 25mm	箇所	1			単価表 第 37 号
埋設表示シート工	m	43.9			単価表 第 38 号
1 式 当り					

明細表 第 20号  
土工事

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, しない<標準>(全ての費用)	m	47			施工P 第 9 号
舗装版切断 コンクリート舗装版, 15cm以下, しない<標準>(全ての費用)	m	7			施工P 第 10 号
舗装版取壊し(ハックホ直接掘削積込) 0cm超え10cm以下, 山積0.28m3	m <sup>2</sup>	25			単価表 第 39 号
構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 週休2日補正:現場閉所(月単位)	m3	0.4			単価表 第 40 号
ハックホ掘削積込 山積0.28m3, 礫質土・砂・砂質土・粘性土	m3	35			単価表 第 41 号
管路埋戻(機械埋戻・ハックホ) 山積0.28m3, 砂	m3	13			単価表 第 42 号
管路埋戻(機械埋戻・ハックホ) 山積0.28m3, 流用土	m3	18			単価表 第 44 号
路盤工 施工幅 1.8m未満, 仕上がり厚140 mm, 再生砕石 RC-40	m <sup>2</sup>	14			単価表 第 79 号
路盤工 施工幅 1.8m未満, 仕上がり厚100 mm, 粒調砕石 M-30	m <sup>2</sup>	8			単価表 第 80 号
路盤工 施工幅 1.8m以上, 仕上がり厚100 mm, 粒調砕石 M-30	m <sup>2</sup>	8			単価表 第 46 号

明細表 第 20号  
土工事

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工(人力施工) 舗装厚40 mm, 車道及び路肩, t≤50mm, 再生密粒度TOP13, 溶融スラグ有り, 小型車加算:有, プライムコート(PK-3)	m <sup>2</sup>	4			単価表 第 81 号
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下, 40 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, しな い<標準>(全ての費用), 小型車加算有り, 夜間割増無し, 溶融スラグ有り	m <sup>2</sup>	12			施工P 第 11 号
ダンプトラック運搬(4t積) バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> , As塊・Co塊(無筋), L=3.5 km以下, DID区間:有	m <sup>3</sup>	1			単価表 第 82 号
処分料 再生プラント(As) 再生AS-9	m <sup>3</sup>	1			処分費
ダンプトラック運搬(4t積) バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> , As塊・Co塊(無筋), L=3.5 km以下, DID区間:有	m <sup>3</sup>	0.4			単価表 第 82 号
処分料 再生プラント(無筋コンクリート) 再生AS-9	m <sup>3</sup>	0.4			処分費
ダンプトラック運搬(4t積) バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> , 土砂, L=9.0 km以下, DID区間:有	m <sup>3</sup>	15			単価表 第 54 号
土砂処分料 西南総合建設㈱ 普通土	m <sup>3</sup>	15			処分費
舗装切断汚泥運搬(荷卸し含む) 3t積(0.5m <sup>3</sup> )L=200kmまで	台	1			
有料道路利用料 須崎東～高知、中型車、現金	台	1			処分費

明細表 第 20号  
土工事

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分料 カッター汚泥 汚泥-2	m3	0.1			処分費
土留工 H=2.5m	式	1			単価表 第 83 号
1 式 当り					

明細表 第 21号  
土工事(本復旧)

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取壊し(ハックホ直接掘削積込) 0cm超え10cm以下,山積0.28m3	m <sup>2</sup>	16			単価表 第 39 号
ハックホ掘削積込 山積0.28m3,礫質土・砂・砂質土・粘性土	m <sup>3</sup>	0.5			単価表 第 41 号
ダンプトラック運搬(4t積) ハックホ山積0.28m3,As塊・Co塊(無筋),L=3.5 km以下,DID区間:有	m <sup>3</sup>	0.6			単価表 第 82 号
処分料 再生プラント(As) 再生AS-9	m <sup>3</sup>	0.6			処分費
ダンプトラック運搬(4t積) ハックホ山積0.28m3,As塊・Co塊(無筋),L=3.5 km以下,DID区間:有	m <sup>3</sup>	0.5			単価表 第 82 号
処分料 再生プラント(無筋コンクリート) 再生AS-9	m <sup>3</sup>	0.5			処分費
不陸整正工 施工幅 1.8m未満,補足材:無	m <sup>2</sup>	21			単価表 第 49 号
不陸整正工 施工幅 1.8m以上,補足材:無	m <sup>2</sup>	8			単価表 第 50 号
アスファルト舗装工(人力施工) 舗装厚40 mm,車道及び路肩,t≦50mm,再生密粒度TOP13,溶融スラグ有り,小型車加算:有,プライムコート(PK-3)	m <sup>2</sup>	18			単価表 第 81 号
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下,40 mm,再生密粒度アスコ(13),プライムコート PK-3,しな い<標準>(全ての費用),小型車加算有り,夜間割増無し,溶融スラグ有り	m <sup>2</sup>	12			施工P 第 11 号

明細表 第 21号  
土工事(本復旧)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1 式 当り					

明細表 第 22号  
材料費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メッシュフェンス UN(A型)-50 H=1800 同等品	m	16.7			
UN片開門扉(A型50シリーズ) H=1.8 W=1.2 同等品	組	1			
1 式 当り					

明細表 第 23号  
労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,しなない<標準>(全ての費用)	m	6			施工P 第 9 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版,障害無し,騒音振動対策不要,15cm以下,積込作業有り,しなない<標準>(全ての費用)	m <sup>2</sup>	0.8			施工P 第 21 号
路盤工 施工幅 1.8m未満,仕上がり厚100 mm,再生砕石 RC-40	m <sup>2</sup>	0.7			単価表 第 91 号
アスファルト舗装工(人力施工) 舗装厚40 mm,車道及び路肩,t≤50mm,再生密粒度TOP13,溶融スラグ有り,小型車加算:有,プライムコート(PK-3)	m <sup>2</sup>	0.7			単価表 第 81 号
ダンプトラック運搬(4t積) バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> ,土砂,L=3.5 km以下,DID区間:有	m <sup>3</sup>	0.1			単価表 第 92 号
処分料 再生プラント(As) 再生AS-9	m <sup>3</sup>	0.1			処分費
ダンプトラック運搬(4t積) バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> ,土砂,L=9.0 km以下,DID区間:有	m <sup>3</sup>	0.3			単価表 第 54 号
土砂処分料 西南総合建設㈱ 普通土	m <sup>3</sup>	0.3			処分費
基礎ブロック・鋼管基礎 基礎ブロック,金網柵,基礎砕石有り(t=10cm),しなない<標準>(全ての費用)	基	11			施工P 第 14 号
基礎ブロック・鋼管基礎 基礎ブロック,門扉,基礎砕石有り(t=10cm),しなない<標準>(全ての費用)	基	2			施工P 第 15 号

明細表 第 23号  
 労務費

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
金網・支柱(立入防止柵)(材料費除く) 基礎ブロック,支柱間隔2m	m	16.7			施工P 第 16 号
門扉(材料費除く) 片開き,門柱高2m以下	基	1			施工P 第 17 号
コンクリート 小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下,一般養生,現場内小運搬無し,しなない<標準>(全ての費用),小型車加算有り(4t車)	m <sup>3</sup>	1			施工P 第 12 号
路盤工 施工幅 1.8m以上,仕上がり厚100 mm,再生碎石 RC-40	m <sup>2</sup>	12			単価表 第 51 号
溶接金網敷設	m <sup>2</sup>	12			単価表 第 52 号
目地板 30m <sup>2</sup> 未満,瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	1			施工P 第 18 号
1 式 当り					

明細表 第 24号  
交通誘導警備員

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	3			単価表 第 53 号
1 式 当り					

明細表 第 25号  
運搬費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施工機材運搬費 地盤改良機、プラント等	式	1			
1 式 当り					

明細表 第 26号  
技術管理費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施工前室内配合試験 六価クロム溶出試験結果含む	式	1			
ウルトラコラム技術管理費 メキシクテスター試験費含む	式	1			
施工後全長コア採取 全長×1箇所、頭部×3箇所	式	1			
現場諸経費 施工後一軸圧縮試験、施工報告書作成含む	式	1			
通水試験 既設管と連絡して給水車が不要	日	0.06			単価表 第 93 号
1 式 当り					



明細表 第 28号  
技術管理費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験 既設管と連絡して給水車が不要	日	0.1			単価表 第 93 号
1 式 当り					

単価表 第 1号

ダンプトラック運搬(4t積)

単価表

( 10 )

金額:

内容: バックホウ山積0.28m<sup>3</sup>, 土砂, L=15.0 km以下, DID区間:有

1 m<sup>3</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬(4t積)	日	1.1			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	10	m <sup>3</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>3</sup> 当り		)
<p>*** 施工条件 ***</p> <p>積込機種 : バックホウ山積0.28m<sup>3</sup></p> <p>運搬区分 : 土砂</p> <p>運搬距離(片道) : L=15.0 km以下</p> <p>DID区間の有無 : DID区間:有</p> <p>タイヤ損耗条件 : 良好</p>					

単価表 第 2号

機器等据付

単価表

( 1 )

金額 :

内容 : 第4類 , 0.80 t/台, 鋼製

1 台 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械設備据付工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	3.456			設備労
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.384			
諸雑費	式	1			
	(	1	台 当り		)
*** 施工条件 ***					
分類	: 第4類				
1台当り質量	: 0.80 t/台				
材質(第4類)	: 鋼製				

単価表 第 3号

鉄筋工

単価表

( 1 )

金額：

内容：SD345 D16～D25，一般構造物，10t未満，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	t	1.0			
異形棒鋼 D16～25 SD345	t	1.03			
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
<p>*** 施工条件 ***</p> <p>材料費(規格・径) : SD345 D16～D25</p> <p>市場単価(規格・仕様) : 一般構造物</p> <p>市場単価(施工規模)全規格・径の合計 : 10t未満</p> <p>市場単価(時間的制約) : 時間的制約:無</p> <p>市場単価(作業時間帯) : 標準</p> <p>市場単価(トン内作業) : トン内作業なし</p> <p>市場単価(法面作業) : 法面作業なし</p> <p>市場単価(太径鉄筋の割合) : 太径鉄筋10%未満</p> <p>市場単価(構造物種別) : 一般構造物</p> <p>週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)</p>					

単価表 第 4号

鉄筋工

単価表

( 1 )

金額 :

内容 : SD345 D13 , 一般構造物 , 10t未満 , 週休2日補正:現場閉所(月単位)

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	t	1.0			
異形棒鋼 D13 SD345	t	1.03			
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
<p>*** 施工条件 ***</p> <p>材料費(規格・径) : SD345 D13</p> <p>市場単価(規格・仕様) : 一般構造物</p> <p>市場単価(施工規模)全規格・径の合計 : 10t未満</p> <p>市場単価(時間的制約) : 時間的制約:無</p> <p>市場単価(作業時間帯) : 標準</p> <p>市場単価(トン内作業) : トン内作業なし</p> <p>市場単価(法面作業) : 法面作業なし</p> <p>市場単価(太径鉄筋の割合) : 太径鉄筋10%未満</p> <p>市場単価(構造物種別) : 一般構造物</p> <p>週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(月単位)</p>					

単価表 第 5号

ネジ式仕切弁BOX

単価表

( 1 )

金額：

内容：φ150mm用 H=600用

1 組 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式仕切弁ボックス 鉄蓋 CVONS-20G-25LU(HMS*)	個	1			
弁ボックス 25 25CA1.5 NHVO-25-150CA 同等品	個	1			
弁ボックス 25 25S NHVO-25-60S(NXK) 同等品	個	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	組 当り		)

単価表 第 6号

据付工(ポリエチレン管(融着接合)布設)

単価表

( 10 )

金額:

内容: φ150mm

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.18			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.26			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ150mm					

単価表 第 7号

継手工(ポリエチレン管(融着接合)布設)

単価表

( 1 )

金額:

内容: φ150mm, 2口継手/箇所

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.14			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.14			[1]
諸雑費 14 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ150mm 1箇所当り継手数 : 2口継手/箇所					

単価表 第 8号

継手工(ポリエチレン管(融着接合)布設)

単価表

( 1 )

金額:

内容: φ150mm, 1口継手/箇所

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.098			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.098			[1]
諸雑費 14 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ150mm 1箇所当り継手数 : 1口継手/箇所					

単価表 第 9号

ホリェチン管切断

単価表

( 1 )

金額：

内容：φ150mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.02			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.02			[1]
諸雑費 7 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ150mm					

単価表 第 10号

小口径管布設(人力)据付工(鋼管布設)

単価表

( 10 )

金額:

内容: φ40mm

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.15			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.16			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ40mm					

単価表 第 11号 小口径管布設(人力)据付工(鋼管布設)

単価表

( 10 )

金額:

内容: φ80mm

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.2			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.23			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ80mm					

単価表 第 12号

小口径管切断(鋼管布設)

単価表

( 1 )

金額:

内容: φ40mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.02			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.01			[1]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ40mm					

単価表 第 13号

小口径管切断(鋼管布設)

単価表

( 1 )

金額:

内容: φ80mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.03			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.02			[1]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ80mm					

単価表 第 14号

小口径管ねじ切り(鋼管布設)

単価表

( 1 )

金額:

内容: φ40mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.04			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.04			[1]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ40mm					

単価表 第 15号

小口径管ねじ切り(鋼管布設)

単価表

( 1 )

金額:

内容: φ80mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.05			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.05			[1]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ80mm					

単価表 第 16号

小口径管ねじ込み(鋼管布設)

単価表

( 2 )

金額:

内容: φ25mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.02			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.04			[1]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	2	口 当り		)
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ25mm					

単価表 第 17号

小口径管ねじ込み(鋼管布設)

単価表

( 2 )

金額:

内容: φ40mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.02			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.04			[1]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	2	口 当り		)
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ40mm					

単価表 第 18号

小口径管ねじ込み(鋼管布設)

単価表

( 2 )

金額:

内容: φ80mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.03			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.05			[1]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	2	口 当り		)
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ80mm					

単価表 第 19号

メカニカル継手(鋳鉄管布設)

単価表

( 100 )

金額:

内容: φ75mm以下

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	5			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	5			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	100	口 当り		)
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ75mm以下 離脱防止継手・U形・特殊押輪使用による割増:割増なし 耐震型補強金具の使用 : 使用しない					

単価表 第 20号

メカニカル継手(鋳鉄管布設)

単価表

( 100 )

金額:

内容: φ150mm, 割増あり, 割増30 %

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	7.8			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	7.8			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	100	口 当り		)
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ150mm 離脱防止継手・U形・特殊押輪使用による割増: 割増あり 割増率(%) : 割増30 %					

単価表 第 21号

フランジ継手(鋳鉄管布設)

単価表

( 1 )

金額:

内容: JWVA 10K, φ65mm以下

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.05			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.05			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 ***					
規格	: JWVA 10K				
呼び径	: φ65mm以下				
耐震型補強金具の同時設置	: 耐震型補強金具:同時設置しない				

単価表 第 22号

フランジ継手(鋳鉄管布設)

単価表

( 1 )

金額:

内容: JWWA 10K, φ75(80)mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.11			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.11			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 ***					
規格	: JWWA 10K				
呼び径	: φ75(80)mm				
耐震型補強金具の同時設置	: 耐震型補強金具:同時設置しない				

単価表 第 23号

ホ°リチレンスリーブ被覆(鑄鉄管布設)

単価表

( 100 )

金額:

内容: φ100mm, 粘着テープ°

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.3			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.3			
ホ°リスリーブ° φ100×5.00	m	150			
粘着テープ° 厚0.2mm 幅50mm	m	61.2			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ100mm 固定具 : 粘着テープ°					
ホ°リチレンスリーブ割増係数 α : 0.2					

単価表 第 24号

メニカル継手工(ホリェチン管布設)

単価表

( 1 )

金額:

内容: φ150mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.05			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.05			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ150mm					

単価表 第 25号

硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆

単価表

( 1 )

金額：

内容：T字管，φ150mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.08			
ホリスリーブ φ150×6.00	m	1.6			[1]
粘着テープ 厚0.2mm 幅50mm	m	6.4			[1]
諸雑費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 材料種別 : T字管 呼び径 : φ150mm					

単価表 第 26号

硬質塩化ビニル管用鑄鉄異形管被覆

単価表

( 1 )

金額：

内容：曲管，φ75mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.05			
ホリスリーブ φ75×5.00	m	1			[1]
粘着テープ 厚0.2mm 幅50mm	m	2.8			[1]
諸雑費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 材料種別 : 曲管 呼び径 : φ75mm					

単価表 第 27号

硬質塩化ビニル管用鑄鉄異形管被覆

単価表

( 1 )

金額：

内容：曲管，φ150mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.07			
ホリスリーブ φ150×6.00	m	1.4			[1]
粘着テープ 厚0.2mm 幅50mm	m	5.4			[1]
諸雑費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 材料種別 : 曲管 呼び径 : φ150mm					

単価表 第 28号

硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆

単価表

( 1 )

金額：

内容：片落管，φ150mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.05			
ポリスリーブ φ150×6.00	m	1			[1]
粘着テープ 厚0.2mm 幅50mm	m	4.3			[1]
諸雑費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 材料種別 : 片落管 呼び径 : φ150mm					

単価表 第 29号

不断水連絡(鑄鉄管布設)

単価表

( 1 )

金額:

内容: 本管 φ 150mm\*取出 φ 150mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.3			[1]
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.68			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	1.87			[1]
不断水穿孔機 φ 150 本体のみ	日	0.25			
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 種別(本管呼び径*取出呼び径) : 本管 φ 150mm*取出 φ 150mm					

単価表 第 30号

仕切弁ボックス設置工

単価表

( 1 )

金額：

内容：H=600用

1 組 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ねじ式弁筐設置・撤去 設置 , A・B形1号 , 底版を使用する	箇所	1			単価表 第 31 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置 , 円形 1号(250) , 上下部壁(H=150)	個	1			単価表 第 32 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置 , 円形 1号(250) , 底版(H=60)	個	1			単価表 第 33 号
諸雑費	式	1			
	(	1	組 当り		)

単価表 第 31号

ねじ式弁篋設置・撤去

単価表

( 1 )

金額：

内容：設置，A・B形1号，底版を使用する

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.04			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : A・B形1号					
底版使用の有無 : 底版を使用する					

単価表 第 32号

レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

( 1 )

金額：

内容：設置，円形 1号(250)，上下部壁(H=150)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.01			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)







単価表 第 36号

止水栓取付工

単価表

( 1 )

金額：

内容：止水栓のみ取付，鋼管用，φ 40mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.148			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.057			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 ***					
作業区分	: 止水栓のみ取付				
管区分	: 鋼管用				
呼び径	: φ 40mm				

単価表 第 37号

止水栓取付工

単価表

( 1 )

金額：

内容：止水栓のみ取付，鋼管用，φ 25mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.111			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.044			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 ***					
作業区分	: 止水栓のみ取付				
管区分	: 鋼管用				
呼び径	: φ 25mm				

単価表 第 38号

埋設表示シート工

単価表

( 100 )

金額：

内容：

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.4			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 39号

舗装版取壊し(ハック杓直接掘削積込)

単価表

( 100 )

金額:

内容: 0cm超え10cm以下, 山積0.28m3

1 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.42			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.63			
ハック杓運転(管路土工) 山積0.28m3	時間	3.35			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	100	m <sup>2</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>2</sup> 当り		)
*** 施工条件 *** 取壊し舗装厚 : 0cm超え10cm以下 ハック杓規格 : 山積0.28m3					

単価表 第 40号

構造物とりこわし

単価表

( 1 )

金額：

内容：無筋構造物，機械施工，週休2日補正：現場閉所(月単位)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約：無	m3	1			週休2日補正：現場閉所(月単位)
諸雑費	式	1			
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 無筋構造物 作業区分 : 機械施工					
時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準 低騒音・低振動対策の有無 : 低騒音・低振動対策なし					
週休2日補正 : 週休2日補正：現場閉所(月単位)					

単価表 第 41号

バックホ掘削積込

単価表

( 100 )

金額 :

内容 : 山積0.28m3 , 礫質土・砂・砂質土・粘性土

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	1.9			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	5			
バックホ運転(管路土工) 山積0.28m3	時間	11.1			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	100	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** バックホ規格 : 山積0.28m3 土質 : 礫質土・砂・砂質土・粘性土					

単価表 第 42号

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)

## 単価表

( 100 )

金額:

内容: 山積0.28m3, 砂

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	2.5			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	6.8			
バックホ運転(管路土工) 山積0.28m3	時間	7.6			運転単価表
クワ運転(管路埋戻)	日	3.0			運転単価表
砂	m3	126			
諸雑費	式	1			
	(	100	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** バックホ規格 : 山積0.28m3 埋戻材 : 購入					
埋戻材種類(購入) : 砂					

単価表 第 43号

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)

## 単価表

( 100 )

金額:

内容: 山積0.28m3, 再生碎石 RC-40

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	2.5			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	6.8			
バックホ運転(管路土工) 山積0.28m3	時間	7.6			運転単価表
クワ運転(管路埋戻)	日	3.0			運転単価表
再生碎石 RC-40	m3	120			
諸雑費	式	1			
	(	100	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** バックホ規格 : 山積0.28m3 埋戻材 : 購入					
埋戻材種類(購入) : 再生碎石 RC-40					

単価表 第 44号

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)

単価表

( 100 )

金額:

内容: 山積0.28m3, 流用土

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	2.5			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	6.8			
バックホ運転(管路土工) 山積0.28m3	時間	7.6			運転単価表
クレーン運転(管路埋戻)	日	3.0			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	100	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** バックホ規格 : 山積0.28m3 埋戻材 : 流用土					

単価表 第 45号

路盤工

単価表

( 100 )

金額：

内容：施工幅 1.8m未満，仕上がり厚200 mm, 再生砕石 RC-40

1 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.78			
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	25.4			
クワ 運転(路盤工)	日	0.45			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	100	m <sup>2</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>2</sup> 当り		)
*** 施工条件 *** 施工幅 : 施工幅 1.8m未満 仕上がり厚 : 仕上がり厚200 mm 路盤材の種類 : 再生砕石 RC-40					

単価表 第 46号

路盤工

単価表

( 100 )

金額：

内容：施工幅 1.8m以上 , 仕上がり厚100 mm, 粒調碎石 M-30

1 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.71			
粒度調整碎石 30~0 M-30	m <sup>3</sup>	12.7			
振動ロー運転(路盤工)	日	0.2			運転単価表
クワ 運転(路盤工)	日	0.2			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	100	m <sup>2</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>2</sup> 当り		)
*** 施工条件 *** 施工幅 : 施工幅 1.8m以上 仕上がり厚 : 仕上がり厚100 mm 路盤材の種類 : 粒調碎石 M-30					

単価表 第 47号

ダンプトラック運搬(4t積)

単価表

( 10 )

金額:

内容: ハック材山積0.28m<sup>3</sup>, As塊・Co塊(無筋), L=3.9 km以下, DID区間:無

1 m<sup>3</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬(4t積)	日	0.65			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	10	m <sup>3</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>3</sup> 当り		)
*** 施工条件 *** 積込機種 : ハック材山積0.28m <sup>3</sup> 運搬区分 : As塊・Co塊(無筋)					
運搬距離(片道) : L=3.9 km以下 DID区間の有無 : DID区間:無 タイヤ損耗条件 : 良好					

単価表 第 48号

ダンプトラック運搬(4t積)

単価表

( 10 )

金額:

内容: ハック材山積0.28m<sup>3</sup>, As塊・Co塊(無筋), L=14.6 km以下, DID区間:有

1 m<sup>3</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬(4t積)	日	1.43			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	10	m <sup>3</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>3</sup> 当り		)
<p>*** 施工条件 ***</p> <p>積込機種 : ハック材山積0.28m<sup>3</sup></p> <p>運搬区分 : As塊・Co塊(無筋)</p> <p>運搬距離(片道) : L=14.6 km以下</p> <p>DID区間の有無 : DID区間:有</p> <p>タイヤ損耗条件 : 良好</p>					

単価表 第 49号

不陸整正工

単価表

( 100 )

金額 :

内容 : 施工幅 1.8m未満 , 補足材:無

1 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.52			
クワ 運転(路盤工)	日	0.46			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	100	m <sup>2</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>2</sup> 当り		)
*** 施工条件 *** 施工幅 : 施工幅 1.8m未満 補足材の有無 : 補足材:無					

単価表 第 50号

不陸整正工

単価表

( 100 )

金額：

内容：施工幅 1.8m以上，補足材：無

1 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.58			
振動ローリ運転(路盤工)	日	0.16			運転単価表
クワリ運転(路盤工)	日	0.16			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	100	m <sup>2</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>2</sup> 当り		)
*** 施工条件 *** 施工幅 : 施工幅 1.8m以上 補足材の有無 : 補足材：無					

単価表 第 51号

路盤工

単価表

( 100 )

金額：

内容：施工幅 1.8m以上 , 仕上がり厚100 mm, 再生砕石 RC-40

1 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.71			
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	12.7			
振動ローリ運転(路盤工)	日	0.2			運転単価表
クワリ運転(路盤工)	日	0.2			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	100	m <sup>2</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>2</sup> 当り		)
*** 施工条件 *** 施工幅 : 施工幅 1.8m以上 仕上がり厚 : 仕上がり厚100 mm 路盤材の種類 : 再生砕石 RC-40					

単価表 第 52号

溶接金網敷設

単価表

( 100 )

金額：

内容：

1 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装用金網 D6-150×150 異形棒網	m <sup>2</sup>	115			割増率15%
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	2.3			
諸雑費	式	1			
	(	100	m <sup>2</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>2</sup> 当り		)



単価表 第 54号

ダンプトラック運搬(4t積)

単価表

( 10 )

金額:

内容: バックホウ山積0.28m<sup>3</sup>, 土砂, L=9.0 km以下, DID区間:有

1 m<sup>3</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬(4t積)	日	0.8			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	10	m <sup>3</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>3</sup> 当り		)
<p>*** 施工条件 ***</p> <p>積込機種 : バックホウ山積0.28m<sup>3</sup></p> <p>運搬区分 : 土砂</p> <p>運搬距離(片道) : L=9.0 km以下</p> <p>DID区間の有無 : DID区間:有</p> <p>タイヤ損耗条件 : 良好</p>					

単価表 第 55号

機器等据付

### 単価表

( 1 )

金額 :

内容 : 第4類 , 0.89 t/台, 鋼製

1 台 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械設備据付工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	3.845			設備労
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.427			
諸雑費	式	1			
	(	1	台 当り		)
*** 施工条件 ***					
分類	: 第4類				
1台当り質量	: 0.89 t/台				
材質(第4類)	: 鋼製				

単価表 第 56号

ネジ式仕切弁BOX

単価表

( 1 )

金額：

内容：φ150mm用 H=1200用

1 組 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式仕切弁ボックス 鉄蓋 CVONS-20G-25LU(HMS*)	個	1			
弁ボックス 25 A1.5 NHVO-25-150A 同等品	個	1			
弁ボックス 25 25B1.5 NHVO-25-150B 同等品	個	1			
弁ボックス 25 25C3 NHVO-25-300C 同等品	個	1			
弁ボックス 25 25S NHVO-25-60S(NXK) 同等品	個	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	組 当り		)

単価表 第 57号

ｼﾞ式仕切弁BOX

単価表

( 1 )

金額:

内容: φ200mm用 H=1200用

1 組 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｼﾞ式仕切弁ボックス 鉄蓋 CVONS-20G-25LU(HMS*)	個	1			
弁ボックス(変換アダプター) VON-20/32-30AD	個	1			
弁ボックス 35 A1.5 NHV0-35-150A 同等品	個	1			
弁ボックス 35 B1.5 NHV0-35-150B 同等品	個	1			
弁ボックス 35 C3 NHV0-35-300C 同等品	個	1			
弁ボックス 35 S NHV0-35-60S(NXK) 同等品	個	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	組 当り		)

単価表 第 58号

小口径管布設(人力)据付工(鋼管布設)

単価表

( 10 )

金額:

内容: φ100mm

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.23			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.25			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ100mm					

単価表 第 59号

小口径管切断(鋼管布設)

単価表

( 1 )

金額:

内容: φ100mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.03			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.02			[1]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ100mm					

単価表 第 60号

小口径管ねじ切り(鋼管布設)

単価表

( 1 )

金額:

内容: φ100mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.06			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.06			[1]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ100mm					

単価表 第 61号

小口径管ねじ込み(鋼管布設)

単価表

( 2 )

金額:

内容: φ100mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.03			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.06			[1]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	2	口 当り		)
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ100mm					

単価表 第 62号

メカニカル継手(鋳鉄管布設)

単価表

( 100 )

金額:

内容: φ100mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	5			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	5			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	100	口 当り		)
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 *** 呼び径 : φ100mm 離脱防止継手・U形・特殊押輪使用による割増:割増なし 耐震型補強金具の使用 : 使用しない					

単価表 第 63号

フランジ継手(鋳鉄管布設)

単価表

( 1 )

金額:

内容: JWWA 10K, φ100mm

1 口 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.11			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.11			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	口 当り		)
*** 施工条件 ***					
規格	: JWWA 10K				
呼び径	: φ100mm				
耐震型補強金具の同時設置	: 耐震型補強金具:同時設置しない				

単価表 第 64号

ホ°リェチレンスリフ°被覆(鑄鉄管布設)

単価表

( 100 )

金額:

内容: φ75mm以下, 粘着テープ°

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.25			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.25			
ホ°リスリフ° φ75×5.00	m	150			
粘着テープ° 厚0.2mm 幅50mm	m	51			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
呼び径	: φ75mm以下				
固定具	: 粘着テープ°				
ホ°リェチレンスリフ°割増係数 α	: 0.2				

単価表 第 65号

硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆

単価表

( 1 )

金額：

内容：T字管，φ200mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.08			
ポリスリーブ φ200×6.00	m	1.6			
粘着テープ 厚0.2mm 幅50mm	m	6.4			[1]
諸雑費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 66号

硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆

単価表

( 1 )

金額：

内容：曲管，φ100mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.06			
ポリスリーブ φ100×5.00	m	1.1			[1]
粘着テープ 厚0.2mm 幅50mm	m	3.8			[1]
諸雑費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 材料種別 : 曲管 呼び径 : φ100mm					

単価表 第 67号

不断水連絡(鑄鉄管布設)

単価表

( 1 )

金額:

内容: 本管 φ 200mm\*取出 φ 150mm

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.3			[1]
水道配管工 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.75			[1]
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	1.97			[1]
不断水穿孔機 φ 150 本体のみ	日	0.25			
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 種別(本管呼び径*取出呼び径) : 本管 φ 200mm*取出 φ 150mm					

単価表 第 68号

仕切弁ボックス設置工

単価表

( 1 )

金額：

内容：φ150用 H=1200用

1 組 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ねじ式弁筐設置・撤去 設置 , A・B形1号 , 底版を使用する	箇所	1			単価表 第 31 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置 , 円形 1号(250) , 上部壁(H=150)	個	1			単価表 第 69 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置 , 円形 1号(250) , 中部壁(H=150)	個	1			単価表 第 70 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置 , 円形 1号(250) , 下部壁(H=300(RB(C), RB(CA)))	個	1			単価表 第 71 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置 , 円形 1号(250) , 底版(H=60)	個	1			単価表 第 33 号
諸雑費	式	1			
	(	1	組 当り		)

単価表 第 69号

レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

( 1 )

金額：

内容：設置，円形 1号(250)，上部壁(H=150)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.01			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : 円形 1号(250)					
種類(円形1号) : 上部壁(H=150)					

単価表 第 70号

レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

( 1 )

金額：

内容：設置，円形 1号(250)，中部壁(H=150)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.01			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)

単価表 第 71号

レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

( 1 )

金額:

内容: 設置, 円形 1号(250), 下部壁(H=300(RB(C), RB(CA)))

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.01			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : 円形 1号(250)					
種類(円形1号) : 下部壁(H=300(RB(C), RB(CA)))					

単価表 第 72号

仕切弁ボックス設置工

単価表

( 1 )

金額：

内容：φ200用 H=1200用

1 組 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ねじ式弁筐設置・撤去 設置 , A・B形1号 , 底版を使用する	箇所	1			単価表 第 31 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置 , 円形 1号(250) , 調整リング(H=30)	個	1			単価表 第 73 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置 , 円形 2号(350) , 上部壁(H=150)	個	1			単価表 第 74 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置 , 円形 2号(350) , 中部壁(H=100)	個	1			単価表 第 75 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置 , 円形 2号(350) , 下部壁(H=300(RB(C) , RB(CA)))	個	1			単価表 第 76 号
レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去 設置 , 円形 2号(350) , 底版(H=60)	個	1			単価表 第 77 号
諸雑費	式	1			
	(	1	組 当り		)

単価表 第 73号

レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

( 1 )

金額:

内容: 設置, 円形 1号(250), 調整リング(H=30)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.01			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)

単価表 第 74号

レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

( 1 )

金額:

内容: 設置, 円形 2号(350), 上部壁(H=150)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.02			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : 円形 2号(350)					
種類(円形2号) : 上部壁(H=150)					

単価表 第 75号

レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

( 1 )

金額:

内容: 設置, 円形 2号(350), 中部壁(H=100)

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.02			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : 円形 2号(350)					
種類(円形2号) : 中部壁(H=100)					

単価表 第 76号

レジンコンクリート製ボックス(円形)設置・撤去

単価表

( 1 )

金額：

内容：設置，円形 2号(350)，下部壁(H=300(RB(C), RB(CA)))

1 個 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.02			
諸雑費	式	1			
	(	1	個 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 種類 : 円形 2号(350)					
種類(円形2号) : 下部壁(H=300(RB(C), RB(CA)))					





単価表 第 79号

路盤工

単価表

( 100 )

金額：

内容：施工幅 1.8m未満，仕上がり厚140 mm, 再生砕石 RC-40

1 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.78			
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	17.78			
クワ 運転(路盤工)	日	0.45			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	100	m <sup>2</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>2</sup> 当り		)
*** 施工条件 *** 施工幅 : 施工幅 1.8m未満 仕上がり厚 : 仕上がり厚140 mm 路盤材の種類 : 再生砕石 RC-40					

単価表 第 80号

路盤工

単価表

( 100 )

金額：

内容：施工幅 1.8m未満，仕上がり厚100 mm, 粒調碎石 M-30

1 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.78			
粒度調整碎石 30~0 M-30	m <sup>3</sup>	12.7			
クワ 運転(路盤工)	日	0.45			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	100	m <sup>2</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>2</sup> 当り		)
*** 施工条件 *** 施工幅 : 施工幅 1.8m未満 仕上がり厚 : 仕上がり厚100 mm 路盤材の種類 : 粒調碎石 M-30					

単価表 第 81号

アスファルト舗装工(人力施工)

## 単価表

( 100 )

金額:

内容: 舗装厚40 mm, 車道及び路肩, t≤50mm, 再生密粒度T0P13, 溶融スラグ有り, 小型車加算:有, プライムコート  
(PK-3)1 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.4			[2] 1*100/D*層数
特殊作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	0.8			[2] 2(3)*100/D*層数
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	1.6			[2] 4*100/D*層数
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	t	10.058			
溶融スラグ加算額	t	10.058			
小型車加算 生アス	t	10.058			
アスファルト乳剤 浸透用 PK3~4	リ ットル	126			プライムコート
振動ロー運転(人力舗装工)	日	0.4			[2] 運転単価表
振動コンパクタ運転(人力舗装工)	日	0.8			[2] 運転単価表
諸雑費 17 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			

単価表 第 81号

アスファルト舗装工(人力施工)

単価表

( 100 )

金額：

内容：舗装厚40 mm, 車道及び路肩 , t ≤ 50mm , 再生密粒度T0P13 , 溶融スラグ有り , 小型車加算:有 , フライムコート (PK-3)

1 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	(	100	m <sup>2</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>2</sup> 当り		)
*** 施工条件 ***					
舗装厚	: 舗装厚40 mm				
歩車道区分	: 車道及び路肩				
1層当り仕上り厚	: t ≤ 50mm				
アスファルト混合物	: 再生密粒度T0P13				
溶融スラグの有無	: 溶融スラグ有り				
小型車加算の有無	: 小型車加算:有				
夜間(材料)割増の有無	: 夜間割増:無				
瀝青材の種類	: フライムコート(PK-3)				
砂散布の有無	: 砂散布なし				
溶融スラグ加算額の規格	:				

単価表 第 82号

ダンプトラック運搬(4t積)

単価表

( 10 )

金額:

内容: ハック材山積0.28m<sup>3</sup>, As塊・Co塊(無筋), L=3.5 km以下, DID区間:有

1 m<sup>3</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬(4t積)	日	0.78			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	10	m <sup>3</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>3</sup> 当り		)
<p>*** 施工条件 ***</p> <p>積込機種 : ハック材山積0.28m<sup>3</sup></p> <p>運搬区分 : As塊・Co塊(無筋)</p> <p>運搬距離(片道) : L=3.5 km以下</p> <p>DID区間の有無 : DID区間:有</p> <p>タイヤ損耗条件 : 良好</p>					

単価表 第 83号

土留工

## 単価表

( 1 )

金額：

内容：H=2.5m

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工 掘削深2.5m以下，両側施工，山積0.28m <sup>3</sup>	m	6.5			単価表 第 84 号
軽量鋼矢板引抜工 掘削深2.5m以下，両側施工，トラッククレーン4.9t吊	m	6.5			単価表 第 85 号
支保工(軽量金属製)(材料費除く) 設置・撤去，2段(3.5m以下)，軽量金属腹起し材，水圧式ハイポポート	m	6.5			単価表 第 86 号
軽量鋼矢板賃料(t当り) 軽量鋼矢板2型，供用日数2 日，修理費及び損耗費あり，1 回使用，補助工法なし	t	2.3			単価表 第 87 号
支保材基本料	式	1			単価表 第 89 号
支保材賃料	日	2			単価表 第 90 号
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

単価表 第 84号

軽量鋼矢板たて込み工

単価表

( 100 )

金額：

内容：掘削深2.5m以下，両側施工，山積0.28m3

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	2.4			
特殊作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	2.4			
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	7.2			
バックホ運転(管路土工) 山積0.28m3	時間	12.5			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
掘削深	： 掘削深2.5m以下				
施工区分	： 両側施工				
バックホ(小型バックホ)の規格	： 山積0.28m3				

単価表 第 85号

軽量鋼矢板引抜き

単価表

( 100 )

金額：

内容：掘削深2.5m以下，両側施工，トラッククレーン4.9t吊

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.9			
特殊作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.9			
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	2.7			
トラッククレーン(市場価格) 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 ホベレタ付き	日	1			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 掘削深 : 掘削深2.5m以下 施工区分 : 両側施工 施工機械 : トラッククレーン4.9t吊					

単価表 第 86号

支保工(軽量金属製)(材料費除く)

単価表

( 100 )

金額:

内容: 設置・撤去, 2段(3.5m以下), 軽量金属腹起し材, 水圧式パイポット

1 m 当り

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	2.2			
特殊作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	2.2			
普通作業員 週休2日補正:現場閉所(月単位)	人	6.6			
諸雑費	式	1			
	(	100	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : 設置・撤去 設置段数・掘削深 : 2段(3.5m以下)					
腹起し材の種類 : 軽量金属腹起し材 切りばり材の種類 : 水圧式パイポット					

単価表 第 87号

軽量鋼矢板賃料(t当り)

単価表

( 1 )

金額：

内容：軽量鋼矢板2型，供用日数2 日，修理費及び損耗費あり，1 回使用，補助工法なし

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料(t) 軽量矢板2型，供用日数2 日	t	1.0			単価表 第 88 号
修理費及び損耗費	t	1.0			(n+1)/2
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
<p>*** 施工条件 ***</p> <p>鋼矢板の種類 : 軽量鋼矢板2型</p> <p>継続工事の有無 : 継続工事なし</p> <p>当該工事の供用日数 : 供用日数2 日</p> <p>修理費及び損耗費計上の有無 : 修理費及び損耗費あり</p> <p>一現場での使用回数 : 1 回使用</p> <p>補助工法の有無 : 補助工法なし</p> <p>軽量鋼矢板の整備費の規格 :</p>					



単価表 第 89号

支保材基本料

単価表

( 1 )

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し(基本料) 幅110~120mm 高120~130mm 長2000mm	本	20			
アルミ腹起し(基本料) 幅110~120mm 高120~130mm 長4000mm	本	4			
アルミ水圧ホート(基本料) 調整長450~650mm 標準型	本	16			
アルミ水圧ホート(基本料) 調整長1100~1800mm 標準型	本	4			
アルミ水圧ホート(基本料) 調整長2600~3100mm 強力型	本	4			
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

単価表 第 90号

支保材賃料

## 単価表

( 1 )

金額：

内容：

1 日 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し(賃料) 幅110～120mm 高120～130mm 長2000mm 基本料含まず。	本・日	20			
アルミ腹起し(賃料) 幅110～120mm 高120～130mm 長4000mm 基本料含まず。	本・日	4			
アルミ水圧ホース(賃料) 調整長450～650mm 標準型 基本料含まず。	本・日	16			
アルミ水圧ホース(賃料) 調整長1100～1800mm 標準型 基本料含まず。	本・日	4			
アルミ水圧ホース(賃料) 調整長2600～3100mm 強力型 基本料含まず。	本・日	4			
諸雑費	式	1			
	(	1	日 当り		)

単価表 第 91号

路盤工

単価表

( 100 )

金額：

内容：施工幅 1.8m未満，仕上がり厚100 mm, 再生砕石 RC-40

1 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	0.78			
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	12.7			
クワ 運転(路盤工)	日	0.45			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	100	m <sup>2</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>2</sup> 当り		)
*** 施工条件 ***					
施工幅	: 施工幅 1.8m未満				
仕上がり厚	: 仕上がり厚100 mm				
路盤材の種類	: 再生砕石 RC-40				

単価表 第 92号

ダンプトラック運搬(4t積)

単価表

( 10 )

金額:

内容: バックホウ山積0.28m<sup>3</sup>, 土砂, L=3.5 km以下, DID区間:有

1 m<sup>3</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬(4t積)	日	0.6			運転単価表
諸雑費	式	1			
	(	10	m <sup>3</sup> 当り		)
	(	1	m <sup>3</sup> 当り		)
<p>*** 施工条件 ***</p> <p>積込機種 : バックホウ山積0.28m<sup>3</sup></p> <p>運搬区分 : 土砂</p> <p>運搬距離(片道) : L=3.5 km以下</p> <p>DID区間の有無 : DID区間:有</p> <p>タイヤ損耗条件 : 良好</p>					

単価表 第 93号

通水試験

単価表

( 1 )

金額：

内容：既設管と連絡して給水車が不要

1 日 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	3			[1]
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(月単位)	人	3			[1]
諸雑費 20 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			器具損料及び諸雑費
	(	1	日 当り		)
*** 施工条件 *** 作業内容 : 既設管と連絡して給水車が不要					

単価表 第 94号

仮設材等運搬

単価表

( 1 )

金額：

内容：12m以内，10kmまで，往復

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬(基本運賃料金) 12m以内，10kmまで	t	1			単価表 第 95 号
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
*** 施工条件 *** 仮設材等の製品長 : 12m以内 片道運搬距離 : 10kmまで					
深夜早朝(22:00~5:00)割増の有無 : 深夜早朝割増:無 運搬区分 : 往復					

単価表 第 95号

仮設材等運搬(基本運賃料金)

単価表

( 1 )

金額:

内容: 12m以内, 10kmまで

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼材運送10kmまで 製品長12m以内	t	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
<p>*** 施工条件 ***            仮設材等の製品長 : 12m以内            片道運搬距離 : 10kmまで</p>					

単価表 第 96号

積込み, 取卸し費(仮設材等)

単価表

( 1 )

金額:

内容: 積込み, 取卸し(往復分)

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の積込み, 取卸し費 積込み, 取卸し(往復分)	t	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 積込み, 取卸し(往復分)					

## 諸経費計算情報

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
単価適用地区	幡多土木事務所 2地区(中部地区)
工種区分	構造物工事(浄水場等)
施工地域・工事場所区分の補正	一般交通影響あり②
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	35%を超える(1.00)
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
現場環境改善費の計上有無	計上しない
熱中症対策の補正有無	補正しない
週休2日の補正	現場閉所(月単位) (補正単価には、「週休2日補正:現場閉所(月単位)」と表示)