

金抜設計書

工事名称 令和8年度 ホテル星羅四万十エレベーター改修工事（繰越）
工事場所 西土佐用井地内
工 期 契約日の翌日から令和9年3月20日まで

既存エレベーター撤去（三方枠、乗場戸及び敷居は既存流用）
エレベーター機械室機器撤去後、床防塵塗装
新設エレベーター設置

昇降機設備		エレベーター設備改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器本体改修工事	巻上機、制御盤、レール、ロープ、乗場 操作盤 等 既存撤去費、据付費含む	1	台			見積り
ハートキングスイッチ	乗場ホック組込	1	台			見積り
多光軸トアセンサ	マルチカム	1	台			見積り
車いす仕様	専用操作盤、乗場ホック、手すり、鏡	1	台			見積り
車いす対応運転制御		1	台			見積り
車いす利用銘板	アルミ板、裏面印刷	4	枚			見積り
視覚障害者対策		1	台			見積り
ホームステイティング		1	台			見積り
乗用デッキ天井		1	台			見積り
かご巾木	ステンレスヘアライン	1	台			見積り
かご内荷摺	H=300 ステンレスヘアライン	1	台			見積り
ハンドタッチセンサー	引き込まれ感知機能	1	台			見積り
かご保護幕	マグネット式	1	台			見積り
三方枠化粧シート貼り		3	箇所			見積り
乗場ドア化粧シート貼り		3	箇所			見積り
独立型乗場表示器		1	箇所			見積り
DBR		1	台			見積り
運送費		1	式			見積り
電気工事		1	式			見積り
機械室機器撤去費		1	式			見積り

