

## 金抜き設計書

工事名称 令和8年度市民病院病室改修工事(建築主体工事)

工事場所 中村東町一丁目

工期 契約締結日の翌日から120日間

病室内装改修工事 一式

電気設備改修工事 一式









病室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
木	仕上(部材別)	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
建具	木製建具	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					









病室		内外装			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床シート	無地 厚2.5 防滑仕様 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け	27.4	m <sup>2</sup>			見積
ビニル幅木	H100	47	m			見積
壁 せっこうボード張り (GB)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	50.7	m <sup>2</sup>			見積
壁 壁紙張り	ビニル壁紙(量産品)	50.7	m <sup>2</sup>			見積
天井 化粧けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚6 目透し	15.3	m <sup>2</sup>			
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	15.3	m <sup>2</sup>			
壁 化粧けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚6 鋼製、木、ボード下地 突付け	109	m <sup>2</sup>			
コンクリートブロック	120×190×390 C種	7	個			見積
乾式二重床	パーティクルボード t20	8.6	m <sup>2</sup>			見積
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 軽鉄直張 -	39.5	m <sup>2</sup>			
廻り縁	塩ビ 9mm 突付け	80.4	m			見積
ポリマーセメントモルタル塗 (改修下地不陸調整用)	カチオン系 厚さ2mm程度	18.8	m <sup>2</sup>			
計						















病室		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V <sup>o</sup> リエチレン絶縁 耐燃性 <sup>o</sup> リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm-2C FEP内(PF・CD)	15	m			
600V <sup>o</sup> リエチレン絶縁 耐燃性 <sup>o</sup> リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm-2C 天井・床・ヒット・トラフ内	19	m			
600V <sup>o</sup> リエチレン絶縁 耐燃性 <sup>o</sup> リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm-3C FEP内(PF・CD)	14	m			
600V <sup>o</sup> リエチレン絶縁 耐燃性 <sup>o</sup> リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm-3C 天井・床・ヒット・トラフ内	24	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	29	m			
タンポラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	1	個			
タンポラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 PL ×1 -	14	個			
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	10	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	24	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付 )	埋込 1個用	15	個			
照明器具 取外 し・再取付	医局 1250×300 FL40×3相当 埋込ルーバ ー付 開口切込・補強共	3	個			
照明器具 取外し ・再取付	応接室 他 ダウンライト φ150	9	個			
照明器具 取外し ・再取付	医師談話室 他 シーリングライト IL40W×5灯用	1	個			
計						









病室		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	10	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ピット・トラフ内 再使用しない	21	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ピット・トラフ内 再使用しない	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	10	m			
タンプラスイッチ(大角連 用形) 撤去	1P 15A ×1	10	個			
照明器具 撤去	シーリング	1	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 PF管内 再使用しない	346	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	35	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	1	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	10	個			
トイレ呼出しボタン 撤去		9	個			
計						



