

数量計算書

工種・名称・規格		数量		単位	摘要
舗装打換え工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	535.60	540	m	
舗装切断汚泥運搬	3t積(0.5m3) L=200kmまで	2.00	2	台	
処分料	カッター汚泥	0.60	0.6	m3	$V=0.023 \times 0.05 \times 535.6$ $=0.61594 \div 0.6m3$ $(=0.862316 \div 0.9t$ $(1.4t/m3))$
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	3347.50	3,350	m ²	$A=6.25 \times 535.6$ $=3347.5m^2$
殻運搬	舗装版破碎 L=10.5km以下	167.38	167	m3	$V=6.25 \times 535.6 \times 0.05$ $=167.375m3$
殻処分	アスファルト	167.38	167	m3	$V=6.25 \times 535.6 \times 0.05$ $=167.375m3$
表層	車道部 再生密粒度アスコン(13) t=5cm、W=3.0m以上	2881.25	2,880	m ²	$A=6.25 \times (92.2 \times 5 \text{径間})$ $=2881.25m^2$
表層	車道部 密粒度キヤップアスコン(13) t=5cm、W=3.0m以上	466.25	466	m ²	曲がり部(竹島側1スパン目) $A=6.25 \times 74.6$ $=466.25m^2$
橋面防水工					
橋面防水工	塗膜系防水	3347.50	3,350	m ²	$A=6.25 \times 535.6$ $=3347.5m^2$ (導水パイプ) $6.25 \times 6 + 535.6 \times 2$ $=1108.7m$ $1108.7 / 3347.5 \times 100$ $=33.12m / 100m^2$ (目地材) $6.25 \times 12 + 535.6 \times 2$ $=1146.2m$ $1146.2 / 3347.5 \times 100$ $=34.24m / 100m^2$
区画線工					
区画線設置	溶融式、実線 W=15cm	1071.20	1,070	m	$L=535.6 \times 2$ (両側) $=1071.2m$
区画線設置	溶融式、破線 W=15cm	267.80	270	m	$L=535.6 / 2$ $=267.8m$