

林道日見須大成川線道路改良（舗装）工事

数 量 集 計 表

工 種	名 称	規 格 ・ 条 件	数 量	単位	備 考	
舗装版切断工						
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	9.8	m	9.80	P.0.0 W4.00 P.300.0 W5.80
	カッター汚泥		0.1	m3	0.009	0.023*0.04*9.80=0.009m3
	汚泥運搬	運搬距離 135 k m	1	台	1	
	処分		0.1	m3	0.009	
舗装版破碎工						
	舗装版破碎積込		1350.0	m2	1350.0	
	殻運搬	運搬距離 6.3 k m	54.0	m3	54.00	1350.00*0.04
	処分		54.0	m3	54.00	1350.00*0.04
路盤工						
	掘削		135	m3	135.0	
	運搬	運搬距離 5.7 k m	135	m3	135.0	
	処分		135	m3	135.0	
	上層路盤	100mm RM-30	1350.0	m2	1350.0	
舗装工						
	表層	平均幅員3.0m以上、40mm 再生密粒度アスコンTop (13)	1350.0	m2	1350.0	
	区画線工	実線 白 W=15cm	600.0	m	600.0	300m×2
仮設工						
	交通誘導警備員	B	36	人	36.0	交通誘導警備員数算定表より 18人×2ヶ所=36人