金抜設計書

工事名称　　令和8年度入田団地共同住宅Ａ棟屋根防水・外壁塗装工事

工事場所　　四万十市　入田　地内

工　　期　　契約日の翌日から100日間

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
A棟	1	式		
計				

A棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
防水	1	式		
塗装	1	式		
計				

A棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
計					

Ａ棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生	外壁、階段室、ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ	1	式			
整理清掃後片付け	外壁、階段室、ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ	1	式			
くさび緊結式足場（手すり先行方式)	掛払い手間　損料・運搬費共 幅 900mm 10m未満 存置 2か月	1,133	㎡			
垂直養生	ﾒｯｼｭｼｰﾄ　防炎Ｉ類　掛払い手間 損料・運搬費共 存置2カ月	1,133	㎡			
内部足場	脚立足場　掛払い手間　損料・運搬費共　存置1カ月	35	㎡			
施工数量調査(外壁改修)	打放し面･仕上塗材改修 報告書作成 外部、階段天井	1,056	㎡			
計						

A棟	防水			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧水洗浄	屋根面　15MPa程度	503	㎡			
塩ビｼｰﾄ防水	S-M2　1.5㎜	503	㎡			
塩ビ被覆鋼板	端部用	145	m			
塩ビ被覆鋼板	入隅用	148	m			
塩ビ被覆鋼板	水切り	112	m			
改修用ﾄﾞﾚﾝ	縦型　Φ75	11	個			
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	744	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	打継目地　変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	226	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｻｯｼ廻り　変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	518	m			
ｱﾙﾐ水切り取外し・取付		1	式			
計						

Ａ棟	塗装			外部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
高圧水洗浄	外壁・軒天等　15MPa程度	1,233	㎡			
可とう形 改修塗材 RE	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　さざ波状 ﾛｰﾗｰ塗り ｼﾘｺﾝ系 水系 つやあり 上塗2回	916	㎡			
ＤＰ塗り	鋼製建具面、SUS盤　3級　工程C種 下地調整RC種　（塗替え面）共	49.6	㎡			
ＤＰ塗り	塩ビ管　3級　工程C種　下地調整 RC種（塗替え面）共	27.5	㎡			
ＥＰ塗り 改修仕様	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	32.5	㎡			
避難ｽﾃｯｶｰ	150×400　ｱﾙﾐ箔 表面ﾋﾞﾆﾙ被覆　粘着ﾃｰﾌﾟ付き	18	枚			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	4.9t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	1	日			
計						