数　量　計　算　書

名　　称	計　　算　　式	単位	数　量	摘　　要
取壊工				
ASカッター	3.76*2	m	8	7.52
As取壊	3.76*32.00-0.6*3.76	m2	120	118.06
As殻処分	118.06*0.04	m3	5	4.72
Con取壊(無筋)	(0.60*0.45-0.30*0.25-0.44*0.10)*3.76	m3	0.57	
(横断側溝+集水桝)	0.90*0.90*0.81-0.60*0.60*0.61-0.75*0.75*0.10	m3	0.38	
	計		1	0.95
Con殻処分(無筋)		m3	1	0.95
Con殻処分(有筋)	0.43*0.10*0.50*7+1.38　(Con蓋+暗渠管)	m3	2	1.53
土工				
床　堀	1.9*30.00+2.1*2.00+0.8*(1.64-0.90)	m3	62	61.79
埋　戻	1.3*30.00+1.5*2.00+0.4*(1.64-0.90)	m3	42	42.30
残土処理	61.79-42.30/0.9	m3	15	14.79
排水工				
VS側溝300*700	縦断用　L=30.00	m	30	
VS側溝300*800	縦断用　L=2.00	m	2	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板	W=0.50 L=32.00	m	32	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　32.00/10=3.2≒4枚	枚	4	
側溝蓋	Con蓋　32.00-4=28枚	枚	28	
VS横断溝300*300	横断用　L=1.64	m	2	1.64
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板	W=0.60　L=1.64	m	2	1.64
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ横断用　1.0枚	枚	1	
舗装工				
上層路盤	3.76*32.00-(0.5*32.00+0.52*1.64)=103.73	m2	103	103.47
表層	3.76*32.00-(0.5*32.00+0.52*1.64)=103.73	m2	103	103.47
仮設工				
交通誘導員		人	14	
排水ポンプ設置		箇所	1	
排水ポンプ運転		日	14	
水道管材料				
HI(Φ20)	2.55*2＝5.1	m	5	5.1
ｴﾙﾎﾞHI(Φ20)	4*2＝8	個	8	
水道労務費				
据付工	2.55*2=5.1	m	5	5.1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断	2*2=4	口	4	既設管
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断	3*2=6	口	6	新設管
TS継手工	8*2=16	口	16	