金抜き設計書

工事名称　　令和8年度西土佐ふれあいホール事務室棟屋根修繕工事

工事場所　　四万十市　西土佐用井　地内

工期　　契約日の翌日から60日間

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋根改修工事	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
事務室棟	1	式		
計				

事務室棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
屋根及びとい	1	式		
撤去	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

事務室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
撤去	既存屋根	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

事務室棟		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
外部足場	運搬費共　存置１カ月	1	式			
災害防止	運搬費共　存置１カ月	1	式			
墨出し		1	式			
整理清掃片付け		1	式			
計						

事務室棟	屋根及びとい	外部				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
屋根竪ハゼ葺き（ﾃｰﾊﾟｰ加工）	GLｶﾗｰ鋼板t=0.4　切妻8寸勾配	121	㎡			見積
ゴムアスルーフィング	粘着層付き　t=1.0	121	㎡			見積
軒先ケラバ、唐草	GLｶﾗｰ鋼板t=0.4	51.6	m			見積
棟包み	GLｶﾗｰ鋼板t=0.4　木下地、面戸共	19.7	m			見積
軒樋	ガルバリウム鋼板R加工	36	m			見積
落とし口	ガルバリウム鋼鈑	4	か所			見積
横引管	ガルバリウム鋼鈑φ75	2	m			見積
計						

事務室棟	撤去			既存屋根		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
既存屋根竪ハゼ葺き撤去	軒先金物、棟包み共	121	㎡			見積
既存樋撤去		1	式			見積
既存ルーフィング撤去		121	㎡			見積
計						

事務室棟		発生材処理			運搬	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	有価材	1	式			見積
発生材運搬	その他（ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌﾝｸﾞ、廃木材等）	1	式			見積
計						

事務室棟		発生材処理			処分	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材処分	鋼鈑	0.5	t			見積
発生材処分	その他（ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌﾝｸﾞ、廃木材等）	1	式			見積
計						