数 量 総 括 表

		単位	数量	設計値	備　　考
土木機械設備					
機器単体費					
機器単体費					
電動ﾗｯｸ式開閉装置	NCK30S	台	1.0	1.0	
ﾗｯｸ棒	SUS304,RA30L=11.1m	本	1.0	1.0	
ﾗｯｸ棒継手・吊りﾋﾟﾝ/接合材	SUS304 RA30用	組	1.0	1.0	
吊金具	SUS304 RA30用	個	1.0	1.0	
中間振止金具	SUS304	個	2.0	2.0	
直接工.直接工事費					
輸送費					
輸送費		式	1.0	1.0	
直接材料費					
ｱﾝｶｰ類		式	1.0	1.0	
据付材料費		式	1.0	1.0	
CEE/F(EM-CEE)電線	2.0mm2 10心	m	6.0	6.0	
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ600V	3.5mm2 4心	m	6.0	6.0	
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ)	2.0mm2 3心	m	6.0	6.0	
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛ﾒｯｷ	呼径G22mm	m	3.5	3.5	
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛ﾒｯｷ	呼径G28mm	m	3.5	3.5	
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛ﾒｯｷ	呼径G36mm	m	3.5	3.5	
金属製可とう電線管	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆	m	1.0	1.0	
金属製可とう電線管	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆	m	1.0	1.0	
金属製可とう電線管	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆	m	1.0	1.0	
機械設備据付労務費					
機械設備据付工		人	13.1	13.0	
普通作業員		人	1.46	1.0	
機械撤去労務費					
設備機械工		人	5.24	5.0	
配線労務費					
電工		人	1.84	1.0	
機械経費(積上)					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊ｵﾍﾟﾚｰﾀ付	日	8.0	8.0	
発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動定格容量3kVA	日	4.0	4.0	
ｱｰｸ溶接機	定格二次電流300A	日	4.0	4.0	
処分費					
処分費	ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰ H3	kg	770	770	
仮設材運搬費					
運搬(片道)	小型車(2tｸﾗｽ),10kmまで	台	1.0	1.0	