切盛計画集計表

路線名： 深木線2号箇所

+0.00～+9.00　L＝9.00m

作業項目		合計	礫質土	礫質ﾙｰｽﾞ						m４	平均距離
総掘削量	CA5	L 122.16	L 86.02	L 36.14							
		C 91.62	C 64.51	C 27.11							
		101.80	71.68	30.12							
	CA1	L 0.17	L 0.17								
		C 0.13	C 0.13								
		0.14	0.14								
	計	L 122.33	L 86.19	L 36.14							
		C 91.75	C 64.64	C 27.11							
		101.94	71.82	30.12							
総掘削土量変化率		L 1.2000196									
		C 0.9000392									
飛散後土量	CA5	101.80	71.68	30.12							
	CA1	0.14	0.14								
	計	101.94	71.82	30.12							
掘削土質率	CA5	1.0000000	0.7041257	0.2958743							
	CA1	1.0000000	1.0000000								
	計	1.0000000	0.7045321	0.2954679							
逸散量	CA5	5.09	3.58	1.51							
流用可能土量	CA5	96.71	68.10	28.61							
	CA1	0.14	0.14								
	計	96.85	68.24	28.61							
盛土	BT2	L 25.94									
		C 19.46									
		21.62									
	BT3	L 1.51									
		C 1.13									
		1.26									
	BU	L 4.06									
		C 3.04									
		3.38									
	BU2	L 0.80									
		C 0.60									
		0.67									
	BU3	L 10.66									
		C 7.99									
		8.87									
	計	L 42.97									
		C 32.22									
		35.80									
同測点内流用盛土	CA5	L 42.96	L 30.25	L 12.71							

L：ほぐした土量,　C：締固め後の土量

切盛計画集計表

路線名： 深木線2号箇所

+0.00～+9.00　L＝9.00m

作業項目		合計	礫質土	礫質ﾙｰｽﾞ						m４	平均距離
		35.80	25.21	10.59							
残土場1	運搬を伴う										
	CA5(ﾀﾞﾝﾌﾟ)	L 73.09	L 51.47	L 21.62							
		60.91	42.89	18.02						633464	10400.00
	CA1(ﾀﾞﾝﾌﾟ)	L 0.17	L 0.17								
		0.14	0.14							1456	10400.00
	計	L 73.26	L 51.64	L 21.62							
		61.05	43.03	18.02						634920	10400.00
捨土量合計	運搬を伴う										
	CA5(ﾀﾞﾝﾌﾟ)	L 73.09	L 51.47	L 21.62							
		60.91	42.89	18.02							
	CA1(ﾀﾞﾝﾌﾟ)	L 0.17	L 0.17								
		0.14	0.14								
	計	L 73.26	L 51.64	L 21.62							
		61.05	43.03	18.02							
	捨土量合計										
	CA5	L 73.09	L 51.47	L 21.62							
		60.91	42.89	18.02							
	CA1	L 0.17	L 0.17								
		0.14	0.14								
	計	L 73.26	L 51.64	L 21.62							
		61.05	43.03	18.02							
掻均量	残土場1　有	L									
	無	L 73.26									
		61.05									
	計	L 73.26									
		61.05									
	合計　有	L									
	無	L 73.26									
		61.05									
	計	L 73.26									
		61.05									

Ｌ：ほぐした土量,　Ｃ：締固め後の土量

切取数量計算表

工種 ： CA5　　路線名 ： 深木線2号箇所　　

測点名 〈流用区間距離〉	(修正距離) 単距離	土砂断面積 岩断面積	土砂平均断面積 岩平均断面積	土加減 岩加減	土砂立積 岩立積	飛散量 飛散後立積	逸散量 逸散後立積	現場捨土	〈小計〉 流用可能立積	礫質土	礫質ﾙｰｽﾞ					
+0.00		0.00														
+0.00'	0.00	1.10	0.55													
+3.00	3.00	10.80	5.95		17.85	17.85	0.89 16.96		16.96	12.67	5.18					
+5.50	2.50	12.20	11.50	3.42	32.17	32.17	1.61 30.56		30.56	22.20	9.97					
+6.50	1.00	14.30	13.25	2.22	15.47	15.47	0.77 14.70		14.70	9.13	6.34					
+8.30	1.80	10.30	12.30	6.57	28.71	28.71	1.44 27.27		27.27	20.38	8.33					
+9.00 〈9.00〉	0.70	11.40	10.85		7.60	7.60	0.38 7.22		〈96.71〉 7.22	7.30	0.30					
合計	9.00			12.21	101.80	101.80	5.09 96.71		96.71	71.68	30.12					

切取数量計算表

工種 ： CA1　　路線名 ： 深木線2号箇所　　

測点名 〈流用区間距離〉	(修正距離) 単距離	土砂断面積 岩断面積	土砂平均断面積 岩平均断面積	土加減 岩加減	土砂立積 岩立積	飛散量 飛散後立積	逸散量 逸散後立積	現場捨土	〈小計〉 流用可能立積	礫質土	礫質ﾙｰｽﾞ					
+0.00		0.00														
+0.00'	0.00	0.00														
+3.00	3.00	0.00														
+5.50	2.50	0.00														
+6.50	1.00	0.10	0.05		0.05	0.05	0.05		0.05	0.05						
+8.30	1.80	0.00	0.05		0.09	0.09	0.09		0.09	0.09						
+9.00 〈9.00〉	0.70	0.00							〈0.14〉							
合計	9.00				0.14	0.14	0.14		0.14	0.14						

盛土数量計算表

路線名　：　深木線2号箇所

測点名		BT2					BT3					BU				
〈流用区間距離〉	単距離	修正距離	断面積	平均	加減	立積	修正距離	断面積	平均	加減	立積	修正距離	断面積	平均	加減	立積
+0.00			0.00					0.00					0.00			
+0.00'	0.00		1.70	0.85				0.50	0.25				0.30	0.15		
+3.00	3.00		4.10	2.90		8.70		0.00	0.25		0.75		0.30	0.30		0.90
+5.50	2.50		4.60	4.35	-6.99	3.89		0.00					0.40	0.35		0.88
+6.50	1.00		6.30	5.45	-1.89	3.56		0.00					0.40	0.40		0.40
+8.30	1.80		0.10	3.20	-2.49	3.27		0.30	0.15		0.27		0.40	0.40		0.72
+9.00						〈19.46〉					〈1.13〉					〈3.04〉
〈9.00〉	0.70		0.00	0.05		0.04		0.00	0.15		0.11		0.00	0.20		0.14
合計																
	9.00					19.46					1.13					3.04

盛土数量計算表

路線名　：　深木線2号箇所

測点名		BU2					BU3									
〈流用区間距離〉	単距離	修正距離	断面積	平均	加減	立積	修正距離	断面積	平均	加減	立積					
+0.00			0.00					0.00								
+0.00'	0.00		0.00					0.30	0.15							
+3.00	3.00		0.00					0.80	0.55		1.65					
+5.50	2.50		0.00					0.70	0.75		1.88					
+6.50	1.00		0.00					0.70	0.70		0.70					
+8.30	1.80		0.00					2.50	1.60		2.88					
+9.00						〈0.60〉					〈7.99〉					
〈9.00〉	0.70		1.70	0.85		0.60		0.00	1.25		0.88					
合計																
	9.00					0.60					7.99					

盛土流用計画表

路線名　：　深木線2号箇所　　流用　7 / 7

測点名	流用区間距離	盛土立積	掘削手段	流用可能立積	流用立積	その他	不足盛土立積	区分	掘削手段	立積	距離	m４
+9.00	9.00	C 32.22	CA5	96.71	35.80	60.91		残土場1	CA5	60.91	10400.00	633464
		35.80	CA1	0.14		0.14		残土場1	CA1	0.14	10400.00	1456
合計	9.00	C 32.22	CA5	96.71	35.80	60.91						
		35.80	CA1	0.14		0.14						

C：締固め後の土量